




SZCZEGÓŁ "A"




SZCZEGÓŁ "B"



SZCZEGÓŁ OPORNIKA




SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA
Z DROGĄ POWIATOWĄ



LEGENDA :

- 1 - warstwa ścieralna z BA, AC 11S, KR 3-4, (asfalt 50/70) gr. 4 cm
- 2 - warstwa wiążąca z BA, AC 16W, KR 3-4, (asfalt 35/50) gr. 8 cm
- 3a - podbudowa z kruszywa łamanego stabil. mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm
- 3b - podbudowa z kruszywa łamanego stabil. mechanicznie 0/31,5 mm śr. gr. 15 cm
- 3c - podbudowa z kruszywa łamanego stabil. mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm
- 4a - istniejące podłoże gruntowe
- 4b - istniejąca nawierzchnia z kruszywa łamanego oczyszczona z piasku i zanieczyszczeń
- 5 - pobocze z kruszywa łamanego stabil. mech. 0/31,5 mm gr. 10 cm
- 8 - opornik betonowy o wym. 12 x 25 cm
- 9 - podsypka cementowo - piaskowa o Rm=5,0 MPa gr. 5 cm
- 10 - ława betonowa z betonu C 12/15
- 11 - kostka betonowa /kolor szary/ gr. 8 cm

		<div>DROGBIT Grzegorz Piluszczyk ul. Młynarska 9/4, 64 - 920 Piła</div> <div>NIP 764-218-56-31, REGON 572071876 kom. +48 660 489 340, e-mail. drogbit@interia.pl</div>		<div>INWESTOR</div> <div>Gmina Wałcz ul. Dąbrowskiego 8 78 - 600 Wałcz</div>	
OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej w m. Czechyń					
RYSUNEK: Szczegóły normalne					NR RYSUNKU 5
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO		NR UPR.	DATA	PODPIS
Projektant	mgr inż. Grzegorz Piluszczyk		WKP/0099/PWOD/04	03/2022	
Projektant					
Projektant					
Sprawdzający					
Sprawdzający					
Sprawdzający					
Opracował					
BRANŻA Dr	STADIUM PB/PW	ROK OPR. 2022	NR UMOWY GK.ZP.271.1.2.2022		SKALA 1 : 10