


RZUT PODDASZA
SKALA 1:50



WYKAZ POMIESZCZEŃ PROJEKTOWANYCH

Nr	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POWIERZCHNIA PODŁOGI
01	POKÓJ BIUROWY	Wykładzina PVC	15.95m2
02	POKÓJ BIUROWY	Wykładzina PVC	12.55m2
03	POKÓJ BIUROWY	Wykładzina PVC	19.80m2
Razem			PU=48.30m2

15	PROJEKTOWANY WSPORNIK DESKI CZOŁOWEJ (DETAL "1") W ROZSTAWIE 50 CM OSIOWO WZGLĘDEM OKIEN	
14	NADPROŻE PO OKNIE DEMONTAŻOWYM SKUĆ DO ZIEMI WYKONAĆ NOWE PROJEKT. NADPROŻE H=200cm	DŁUGOŚĆ 233cm
13	PROJEKTOWANA RAMPA-POCHYLNIA O NACHYLENIU 10%	DŁUGOŚĆ 125cm
12	PROJEKTOWANE PODŁĄCZENIE ISTNIEJĄCEGO KOMINA WENTYLACYJNEGO DO POMIESZCZENIA NR 403	Ø14cm
11	PROJEKTOWANY KOMIN WENTYLACYJNY W ISTNIEJĄCEJ ŚCIANIE SZCZYTOWEJ Z GAZOBETONU SYSTEMOWY OBUDOWANY CEGŁĄ PEŁNĄ	KOMIN O WYM. 24 x 36cm CEGŁA GR. 12cm
10	ISTNIEJĄCE URZĄDZENIE KLIMATYZACYJNE DO PRZENIESIENIA NA ŚCIANĘ SZCZYTOWĄ	-----
9	ISTNIEJĄCY DWU-PLYTOWY GRZEJNIK C.O. DO LIKWIDACJI I PRZENIESIENIA	DŁUGOŚĆ 79cm
8	ISTNIEJĄCY DWU-PLYTOWY GRZEJNIK C.O. DO POZOSTANIA	DŁUGOŚĆ 79cm
7	ISTNIEJĄCY DWU-PLYTOWY GRZEJNIK C.O. DO POZOSTANIA	DŁUGOŚĆ 158cm
6	ISTNIEJĄCY DWU-PLYTOWY GRZEJNIK C.O. DO POZOSTANIA	DŁUGOŚĆ 158cm
5	PROJEKTOWANA NOWA LAMPA OŚWIETLENIOWA	
4	ISTNIEJĄCA LAMPA OŚWIETLENIOWA DO POZOSTANIA	
3	ISTNIEJĄCE OKNO POŁACIOWE DO POZOSTANIA	
2	ISTNIEJĄCA UKŁAD POMIAR. SZAFKA ELEKTR. NR R42	-----
1	ISTNIEJĄCY UKŁAD POMIAR. SZAFKA ELEKTR. NR ZL-O DO DEMONTAŻU I PONOWNEGO MONTAŻU NA ŚCIANIE	-----
POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYMIARY

Przed przystąpieniem do prac wykończeniowych należy dokonać pomiarów na budowie i ewentualnie skorygować wymiary określone w projekcie. Należy kierować się zasadami określonymi na rysunkach. W przypadku wątpliwości należy bezwzględnie kontaktować się z projektantem. Rysunek rozpatrywać z rysunkami branżowymi i opisem

Jednostka Projektowa: mgr inż. Igor Babelski
ul. Słoneczna 6 m 7, 35-061 Rzeszów
tel. 504-131-660, ibabelski@yahoo.com

Temat / Nazwa	NADBUDOWA BUDYNKU NR 2 URZĘDU GMINY ŚWILCZA W ZAKRESIE ZABUDOWY TARASU NA POZIOMIE DRUGIEGO PIĘTRA (PODDASZA) DO WYSOKOŚCI POZOSTAŁEJ CZĘŚCI BUDYNKU				
Adres / Lokalizacja	DZIAŁKA O NR EWIDENCYJNYM 3622/4 OBRĘB XXX ŚWILCZA POŁOŻONA W MIEJSCOWOŚCI ŚWILCZA , GMINA ŚWILCZA POWIAT RZESZOWSKI, WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE				
Inwestor	GMINA ŚWILCZA, 36-072 ŚWILCZA 168				
Nazwa rysunku	RZUT PODDASZA - INSTALACJA C.O. I KLIMATYZACJI				
Faza	PROJEKT WYKONAWCZY				
Branża	SANITARNA			LISTOPAD 2020	
Projektował	mgr inż. JOANNA DRAGAN-BYTNAR uprawniony do projektowania w specjalności sanitarnej bez ograniczeń upr. nr: PDK/0014/PWOS/18	Podpis		1:50 Skala	
				Numer rysunku	
Sprawdziła	mgr inż. TOMASZ WÓJTOWICZ uprawniony do projektowania w specjalności sanitarnej bez ograniczeń upr. nr: LUB/0001/PWOS/11	Podpis		S01	