

SYMBOL OKNA		01	02	03	04	05	06	07	08	09	0w1	
SCHEMAT												
WYMIAR OTWORU		szerokość	90	90	100	120	180	180	270	270	230	
		wysokość	60	100	150	150	180	180	270	270	60	
LISZC SZT		2	1	2	7	8	2	3	3	3	1	
WSPÓŁCZNIK PRZEWYKAMY CIEPŁA OKIEN		U ≤ 0,9 W/m²K										
UWAGI		Okno w p. w now.higyst. wyd. 48m³/h Ilość sztuk pom 45-1		Ilość sztuk pom 07 -2 Ilość sztuk pom 11 -1		Ilość sztuk pom 14 -2 Ilość sztuk pom 29 -2 Ilość sztuk pom 23 -1 Ilość sztuk pom 24 -1 Ilość sztuk pom 39 -1	Ilość sztuk pom 10 -5 Ilość sztuk pom 13- 5 Ilość sztuk pom 28 - 5	Okno wyposażone w nowiewniki higrosterowane o wyd. 48m³/h Ilość sztuk dla pomieszczenia nr 17-5szt		Ilość sztuk dla okna - 2 drzwi na taras przesuwne Ilość sztuk dla okna - 2	Ilość sztuk dla okna - 3	Okno PCV typu witymo Okno w kolorze szarym RAL 7016; Okno podawcze, aluminiowe podnoszone do góry z blokadą położenia
		Okno uchylno-rozwierne; Okno na profilach PVC sześciokomorowe, z wkładką termiczną; Wyposażone w trzy uszczelki; Okno w kolorze szarym RAL 7016; Współczynnik Rw 45dB; Klamka aluminiowa w kolorze ramy okiennej, blokada błędnego położenia klamki oraz podnośnik skrzydła; System klasy A; Połączony zaczep antywłamaniowy; Potężne szkło do 48mm; Ciepły montaż w locu warstwy konstrukcyjnej ściany.										

UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do zamówienia ślusarki i stolarki okiennej i drzwiowej należy bezwzględnie sprawdzić wymiary otworów okiennych, drzwiowych, wysokości podciągów, jak również ilości zamawianych elementów. Wymiary otworów okiennych i drzwiowych należy pobrac z natury. Przed zamówieniem wszelkie wątpliwości w zestawieniach należy rozstrzygnąć w trybie nadzoru autorskiego.

2. Wszelkie materiały użyte w trakcie realizacji robót powinny posiadać aprobaty techniczne ITB oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w polskich normach.

3. Przed przystąpieniem do zamówienia wszelkich elementów wykończenia i wyposażenia budynku, elementów instalacji sanitarnych, elektrycznych, konstrukcji należy sprawdzić ich ilości i parametry. Przed zamówieniem wszelkie wątpliwości, omyłki w zestawieniach, różnice, zmiany i niejasności należy wyjaśniać w trybie nadzoru autorskiego.

INWESTOR	GMINA ZAKRZEW, ZAKRZEW 51, 26-662 ZAKRZEW			STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
ROZKŁAD PROJEKTOWA	JR STUDIO SPÓŁKA CYWILNA WOŁA OWADOWSKA 33, 26-631 JASTRZĘBIA BUDOWA ŻŁOBKA WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, PLACEM ZABAW, PARKINGIEM			
NAZWA INWESTYCJI	obrot 0027 LONIEC , GMINA ZAKRZEW NR EWID. GRUNTU 81/2, 80/2			BRANŻA ARCHITECT.
ANALIZA INWESTYCJI	obrot 0027 LONIEC , GMINA ZAKRZEW NR EWID. GRUNTU 81/2, 80/2			DATA 12.2024R
TEMAT PROJEKTU	WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ			SKALA 1:100
PROJEKTOWA	mgr inż. arch. Jadwiga Klimkiewicz	UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI ARCHITECTONICZNEJ NR EWID. GAN 688871380		NR PROJEKTU
SPRAWOZD	mgr inż. arch. Witold Małach	UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI ARCHITECTONICZNEJ NR EWID. GAN 688871380		A-9