

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont dróg przy pawilonach
ADRES INWESTYCJI : Olsztyn ul. Słoneczna
INWESTOR : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ADRES INWESTORA : 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Zamyślewski

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|---------|
| Drogi | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 1.1 | | Droga i plac przy budynkach 50 I, 50J, 50K | | | |
| d.1.1 | 1 KNNR 6 0805-01 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 12 cm o spoinach wypełnionych piaskiem 110*2,6+27*2,9+3*2,2+14*11+75,0*2,6 | m ² m ² | 719,900 | 719,900 |
| | | | | RAZEM | 719,900 |
| d.1.1 | 2 KNR 4-01 0108-11 0108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość 5 km (110*2,6+27*2,9+3*2,2+14*11+75,0*2,6)*0,10 | m ³ m ³ | 71,990 | 71,990 |
| | | | | RAZEM | 71,990 |
| d.1.1 | 3 KNNR 6 0101-01 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników (110*2,6+15*2,9+3*2,2+14*11+75,0*2,6+27*10) | m ² m ² | 955,100 | 955,100 |
| | | | | RAZEM | 955,100 |
| d.1.1 | 4 KNR 4-01 0108-06 0108-08 | Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość 5 km grunt.kat. III poz.3*0,10 | m ³ m ³ | 95,510 | 95,510 |
| | | | | RAZEM | 95,510 |
| d.1.1 | 5 KNNR 6 0109-01 | Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą poz.3 | m ² m ² | 955,100 | 955,100 |
| | | | | RAZEM | 955,100 |
| d.1.1 | 6 KNR 2-31 0511-03 z.o. 2.13. 9902-01 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę (110*2,6+15*2,9+3*2,2+14*11+75,0*2,6) | m ² m ² | 685,100 | 685,100 |
| | | | | RAZEM | 685,100 |
| d.1.1 | 7 KNR 2-25 0407-04 | Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni ponad 1 m2) - budowa 27*10 | m ² m ² | 270,000 | 270,000 |
| | | | | RAZEM | 270,000 |
| d.1.1 | 8 KNNR 6 0403-03 z.o. 2.7. 9902-01 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) 110*2+14*2+11*2+75*2+27*2+10*2+25+12 | m m | 531,000 | 531,000 |
| | | | | RAZEM | 531,000 |