

ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn.zm.) na realizację zamówienia pn: Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego przy ul. Makuszyńskiego 15 w Radlinie na żłobek wraz z zagospodarowaniem terenu oraz instalacjami wewnętrznymi.

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytania jakie wpłynęło do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z odpowiedzią:

Pytanie nr 29:

Zestawienie stolarki drzwiowej, rzuty poszczególnych kondygnacji oraz przedmiar robót w zakresie stolarki drzwiowej (ościeżnice i skrzydła drzwiowe) nie są spójne. Proszę o jednoznaczne określenie rodzaju drzwi (drewniane - stalowe - aluminiowe), ich usytuowania (piwnice-parter-piętro) oraz uwzględnienie ich montażu w przedmiarze robót.

Odpowiedź nr 29:

W pozycji 171 d.3.3.1 dot. PARTERU uwzględniono drzwi aluminiowe DZ2 (wymiary otworów) zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej oraz rzutem:

DZ2 - 1,50x2,10 x 1 szt

Powierzchnia drzwi zgodna z przedmiarem, tj. 3,150m² - pozycja pozostaje bez zmian.

W pozycji 196 d.3.3.2 dot. PIWNIC uwzględniono drzwi aluminiowe DZ1 (wymiary otworów) zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej oraz rzutem:

DZ1 - 1,80x2,10 x 1 szt

Powierzchnia drzwi zgodna z przedmiarem, tj. 3,780m² - pozycja pozostaje bez zmian.

W pozycji 261 d.4.2.2 dot. PIWNIC uwzględniono drzwi wraz z ościeżnicą (wymiary otworów) zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej oraz rzutem:

D3 – 1,00x2,06x2 szt - drewniane

D3.1 – 1,00x2,19x1 szt - stalowe

D4 EI60- 1,03x2,07x1 szt - stalowe

D4.1 – 0,96x2,05x1 szt - stalowe.

Powierzchnia drzwi zgodna z przedmiarem, tj. 10,410m² - pozycja pozostaje bez zmian.

Należy dodać pozycję 261' d.4.2.2. o obmiarze 3,374 m² dotyczącą dostawy i montażu drzwi stalowych D5 EI60 - 1,63x2,07 x 1 szt (wymiar otworu) zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej oraz rzutem.

W pozycji 262 d.4.2.2 dot. PIWNIC uwzględniono drzwi aluminiowe D1 EIS 60; D2 EIS60 (wymiary otworów) zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej oraz rzutem:

D1 EIS 60- 1,50x2,10x 1szt;

D2 EIS 60 – 1,14x2,10x 1szt;

Powierzchnia drzwi zgodna z przedmiarem, tj. 5,544 m² - pozycja pozostaje bez zmian.

W pozycji 311 d.4.2.3 dot. PARTERU uwzględniono drzwi aluminiowe: D10 EIS 30 oraz D6 (wymiary otworów) zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej oraz rzutem:

D10 EIS 30- 1,50x2,10 x 1 szt

D6 - 1,45x2,08 x 1 szt

Powierzchnia drzwi zgodna z przedmiarem, tj. 6,160 m² - pozycja pozostaje bez zmian.

W pozycji 312 d.4.2.3 dot. PARTERU należy zmienić obmiar z 12,360 m² na obmiar 14.420 m² uwzględniając drzwi drewniane D8; D3; D7 oraz D9 (wymiary otworów) zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej oraz rzutem:

D8 - 1,00x2,06 x 3 szt

D3 - 1,00*2,06 x 2 szt

D7 - 1,00x2,06 x 1 szt

D9 - 0,90x2,06 x 1 szt

W pozycji 313 d.4.2.3 należy zmienić obmiar z 6 szt. na obmiar 7 szt.

W pozycji 364 d.4.2.4 dot. PIĘTRA należy zmienić obmiar z 8,70m² na obmiar 6,300 m² uwzględniając drzwi o konstrukcji aluminiowej D10 EIS30 (wymiar otworu) zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej oraz rzutem:

D10 EIS 30 - 1,50x2,10 x 2 szt

W pozycji 365 d.4.2.4. dot. PIĘTRA należy zmienić obmiar z 17,600 m² na obmiar 25,426 m² uwzględniając drzwi o konstrukcji drewnianej D3; D8; D9; D11 EIS 30; D14; D12; D13; D15 (wymiary otworów) zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej oraz rzutem:

D12 - 1,00x2,06 x 1 szt

D9 - 0,90x2,06 x 3 szt

D13 - 1,00x2,06 x 1 szt

D8 - 1,00x2,06 x 2 szt

D3 - 1,00x2,06 x 3 szt

D15 - 0,90x2,06 x 1 szt

D11 EIS30 - 1,06x2,10 x 1 szt

D14 - 1,00x2,06 x 1 szt.

Kopia:

Urząd Miasta Radlin, PZP aa.