

## KOSZTORYS CZĘŚĆ NR II - Obręb Sanok

Lp	Podstawa	Opis	J.m	Ilość	Cena jedn.	Kwota
1	<b>Leśnictwo BYKOWCE</b>					
1.1	SST pkt 1	Uzupełnienie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym sortowanym frakcji 4 -31,5 mm lub 31,5-63 mm z przygotowaniem podłoża polegającym na wyrównaniu nawierzchni, usunięciu pozostałości odpadów karpiny, zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3	30		
1.2	SST pkt 2	Uzupełnienie ubytków istniejącej nawierzchni powierzchniowo utrwalonej kruszywem łamanym frakcji 4-31,5 mm, z wcześniejszym oczyszczeniem, zagęszczeniem mechanicznym i podwójnym powierzchniowym utrwaleniem emulsją 3,5 km/m2 i grysami	m2	30		
1.3	SST pkt 13	Przejazd z płyt drogowych na podbudowie żwirowej - analogia - wymiana uszkodzonych płyt w nawierzchni drogi leśnej	m2	15		
1.4	SST pkt 4	Praca koparki gąsienicowej	m-g	8		
1.5	SST pkt 5	Mechaniczne pogłębienie rowów do głębokości 1/2, na odkład	mb	60		
1.6	SST pkt 10	Prace ręczne - porządkowe	r-g	8		
			<b>RAZEM Bykowce:</b>			
2	<b>Leśnictwo DĘBNA</b>					
2.1	SST pkt 1	Uzupełnienie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym sortowanym frakcji 4 -31,5 mm lub 31,5-63 mm z przygotowaniem podłoża polegającym na wyrównaniu nawierzchni, usunięciu pozostałości odpadów karpiny, zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3	45		
2.2	SST pkt 4	Praca koparki wieloczynnościowej	m-g	16		
			<b>RAZEM Dębna:</b>			
3	<b>Leśnictwo DOBRA</b>					
3.1	SST pkt 1	Uzupełnienie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym sortowanym frakcji 4 -31,5 mm lub 31,5-63 mm z przygotowaniem podłoża polegającym na wyrównaniu nawierzchni, usunięciu pozostałości odpadów karpiny, zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3	45		
3.2	SST pkt 3	Uzupełnienie istniejącej nawierzchni kruszywem naturalnym frakcji 6-16 oraz 16-32 mm - piaskiem i żwirem, z przygotowaniem podłoża polegającym na wyrównaniu nawierzchni, usunięciu pozostałości odpadów karpiny	m3	15		
			<b>RAZEM Dobra:</b>			

4	Leśnictwo LISZNA					
4.1	SST pkt 1	Uzupełnienie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym sortowanym frakcji 4 -31,5 mm lub 31,5-63 mm z przygotowaniem podłoża polegającym na wyrównaniu nawierzchni, usunięciu pozostałości odpadów karpiny, zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3	30		
4.2	SST pkt 7	Wykopy koparką podsiebierną z wywozem urobku na odległość do 1 km	m3	20		
4.3	SST pkt 16	Osadzenie wodospuław winylowych na ławie z betonu	mb	22		
4.4	SST pkt 5	Mechaniczne pogłębienie rowów do głębokości 1/2, na odkład	mb	40		
			RAZEM Liszna:			
5	Leśnictwo SADY					
5.1	SST pkt 1	Uzupełnienie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym sortowanym frakcji 4 -31,5 mm lub 31,5-63 mm z przygotowaniem podłoża polegającym na wyrównaniu nawierzchni, usunięciu pozostałości odpadów karpiny, zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3	30		
5.2	SST pkt 5	Mechaniczne pogłębienie rowów do głębokości 1/2, na odkład	mb	100		
5.3	SST pkt 8	Niwelacja mechaniczna poboczy o szerokości do 1 m, jednostronnie, z wywozem urobku na odl. do 1 km	mb	100		
5.4	SST pkt 9	Ręczne oczyszczenie przepławów rurowych do połowy zamulenia, średnica 40 - 60 cm	mb	6		
5.5	SST pkt 16	Osadzenie wodospuław winylowych na ławie z betonu	mb	12		
			RAZEM Sady:			
6	Leśnictwo SIEMUSZOWA					
6.1	SST pkt 1	Uzupełnienie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym sortowanym frakcji 4 -31,5 mm lub 31,5-63 mm z przygotowaniem podłoża polegającym na wyrównaniu nawierzchni, usunięciu pozostałości odpadów karpiny, zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3	30		
6.2	SST pkt 16	Osadzenie wodospuław winylowych na ławie z betonu	mb	6		
6.3	SST pkt 12	Ścinanie krzewów średniej gęstości - krzewy wzdłuż poboczy, pas szerokości 2 m od krawędzi rowu, z wywozem na odległość do 1 km	ha	0,10		
6.4	SST pkt 13	Przejazd z płyt drogowych na podbudowie żwirowej	m2	18		
6.5	SST pkt 7	Wykopy koparką podsiebierną z wywozem urobku na odległość do 1 km - odmulanie rowu ( ok. 0,25 m3 urobku na 1 mb rowu)	m3	40		
			RAZEM Siemuszowa:			

7	Leśnictwo TREPCZA					
7.1	SST pkt 2	Uzupełnienie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym sortowanym frakcji 4 -31,5 mm lub 31,5-63 mm z przygotowaniem podłoża polegającym na wyrównaniu nawierzchni, usunięciu pozostałości odpadów karpiny, zagęszczeniu mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3	30		
7.2	SST pkt 3	Uzupełnienie istniejącej nawierzchni kruszywem naturalnym frakcji 6-16 oraz 16-32 mm - piaskiem i żwirem, z przygotowaniem podłoża polegającym na wyrównaniu nawierzchni, usunięciu pozostałości odpadów karpiny	m3	15		
			RAZEM Trepcza:			
8	Leśnictwo TYRAWA WOŁOSKA					
8.1	SST pkt 1	Uzupełnienie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym sortowanym frakcji 4 -31,5 mm lub 31,5-63 mm z przygotowaniem podłoża polegającym na wyrównaniu nawierzchni, usunięciu pozostałości odpadów karpiny, zagęszczeniu mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3	30		
8.2	SST pkt 4	Praca spycharki 150 KM	m-g	8		
8.3	SST pkt 11	Praca z pilarką, pilarką na wysięgniku - wycięcie konarów i zakrzaczeń wzdłuż poboczy	r-g	16		
8.4	SST pkt 8	Niwelacja mechaniczna poboczy o szerokości do 1 m, jednostronnie, z wywozem urobku na odl. do 1 km	mb	100		
8.5	SST pkt 7	Wykopy koparką podsiebierną z wywozem urobku na odległość do 1 km	m3	30		
8.6	SST pkt 12	Ścinanie krzewów średniej gęstości - krzewy wzdłuż poboczy, pas szerokości 2 m od krawędzi rowu, z wywozem na odległość do 1 km	ha	0,10		
8.7	SST pkt 16	Osadzenie wodospustów winylowych na ławie z betonu	mb	12		
8.8	SST pkt 11	Praca z pilarką, pilarką na wysięgniku - wycięcie konarów i zakrzaczeń wzdłuż poboczy	r-g	16		
8.9	SST pkt 10	Prace ręczne - porządkowe	r-g	16		
			RAZEM Tyrawa Wołoska:			
9	Leśnictwo WOLA KRECOWSKA					
9.1	SST pkt 1	Uzupełnienie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym sortowanym frakcji 4 -31,5 mm lub 31,5-63 mm z przygotowaniem podłoża polegającym na wyrównaniu nawierzchni, usunięciu pozostałości odpadów karpiny, zagęszczeniu mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3	30		
9.2	SST pkt 10	Prace ręczne - porządkowe	r-g	16		
9.3	SST pkt 4	Praca koparki wieloczynnościowej	m-g	8		
9.4	SST pkt 11	Praca z pilarką, pilarką na wysięgniku - wycięcie konarów i zakrzaczeń wzdłuż poboczy	r-g	16		
			RAZEM Wola Krecowska:			
OGÓŁEM NETTO						
VAT						
OGÓŁEM BRUTTO						