

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5	6
1		Roboty wewnętrzne			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią		m ²	75
d.1	1216-01				
2	KNR 4-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego		kpl.	1
d.1	0521-02				
3	KNR 0-19	Demontaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m ²		m ²	6.24
d.1	0928-11				
4	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników stalowych i PCV		m	5.2
d.1	0354-11				
5	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych		m ³	0.276
d.1	0329-05				
6	KNR 4-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m ² poziomych lub pionowych w elem.z betonu żwirowego - do podłączenia grzejnika w innym miejscu		m	7
d.1	0210-01				
7	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km		m ³	1.1
d.1	0108-17 0108-20				
8	KNR INSTAL	Rury przyłączone o śr. zew. 15 mm do grzejnika c.o. płytowego - podłączenie dolne na ścianach		m	14
d.1	0305-08				
9	KNR 2-15	Grzejniki stalowe - grzejnik z demontażu		kpl.	1
d.1	0419-03				
10	KNKRB 5	Zaprawienie bruzd o szer.do 10 cm		m	7
d.1	0902-03				
11	NNRNKB 202	Rozebranie sufitu podwieszonoego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm		m ²	10
d.1	2702-01 analogia				
12	KNR 2-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm - rozbiurka sufitu celem odkrycia stropu TERIWA		m ²	11
d.1	2011-02 analogia				
13	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe z naswietlem górnym, trzyszybowe - aluminium ciepłe		m ²	3.45
d.1	1040-01				
14	KNR-W 2-02	Okna aluminiowe o pow. ponad 2.0 m ² - aluminium ciepłe, zestaw trzyszybowy		m ²	3.48
d.1	1039-03				
15		Dostawa i montaż ściany mobilnej o dł. pow. 7m z drzwiami przejściowymi o szerokości 90cm.		kpl.	1
d.1	wycena indywidualna				
16	KNR 2-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm - obudowa torów jezdnych ściany mobilnej		m ²	10
d.1	2011-02				
17	NNRNKB 202	(z.V) Sufity podwieszonoego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm		m ²	10
d.1	2702-01				
18	KNR 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m z blachy wraz z zakończeniami z PCV		m	1.45
d.1	0129-02				
19	NNRNKB 202	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapet zewnętrzny		m ²	1.45
d.1	0541-02				
20	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży gr. 2cm		m ²	1.6
d.1	2612-02				
21	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach		m ²	1.6
d.1	2612-07				
22	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym		m	8
d.1	2612-08				
23	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkoiwarstwowa z tynku silikonowego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm		m ²	1.6
d.1	0931-04				
24	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachłow.nierówności		kpl.	1
d.1	1204-08				
25	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		kpl.	1
d.1	1204-02				
26		Uzupełnienie podłogi przy drzwiach zewnętrznych z przygotowaniem podłoża, wewnątrz i zewnątrz		szt	1
d.1	analiza indywidualna				
Razem dział Roboty wewnętrzne					