

PRZEDMIAR				
Budowa chodnika wzdłuż parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 4771P w m. Wilkowice				
Lp	Nr SST	Opis	jm	Ilość
Roboty rozbiórkowe				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,06
Roboty ziemne				
2	D-04.01.01	Wykonanie koryta pod chodnik, zjazdy, obrzeża w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy wraz z mechaniczne profilowania i zagęszczenia	m ²	98,00
Podbudowy				
3	D.04.05.01	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, tłuścień 31,5/63 mm + kliniec 16/31,5 mm gr. 25-40 cm	m ²	98,00
4	D-04.05.01	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm lub beton B10 układany w stanie półsuchym stabilizowany mechanicznie gr. 10-15 cm	m ²	98,00
Nawierzchnie				
5	D-08.02.02	Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej bez faz szara i grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3-5 cm	m ²	98,00
Elementy ulic				
6	D-08.03.01	Opornik betonowy o wymiarach 25x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na ławie bet. z oporem (zjazdy i wejścia od str posesji)	m	62,00
7	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej i oporu (od strony jezdni)	m	69,00
Zieleń drogowa				
8	D.09.01.01.	Rozłożenie ziemi urodzajnej oraz posianie trawy	m ²	30,00