


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY skala 1:50

km 0+000 – 0+168




Uwaga:

Niweleta podłużna jezdni i krawężników zgodnie ze stanem istniejącym

1. Warstwa ścierna z BA (AC11S) gr. 4cm wg WT-2 2016
2. Warstwa wyrównawcza z BA (AC16W) wg WT-2 2016 średniej grubości 3cm
3. Istniejąca konstrukcja drogi gminnej Nr 101059 0 po frezowaniu profilowym
4. Krawężnik betonowy 15x30x100 na ławie betonowej z oporem – beton C12/15
5. Ława betonowa C12/15
6. Pobocze gruntowe wyplantowane i zagęszczone

skala 1:20



"AL-PRO" S.C.

98-300 Wieluń
ul. Świętej Barbary 26

Stadium: zgłoszenie robót

Branża: drogowa

Adres inwestycji dz. nr ewid. 160, 159/1, 158, 157, 156, 161 k.m. 3
obrub Rudniki gm. Rudniki

Obiekt Remont drogi gminnej nr 101059 0
Rudniki ul. Sienkiewicza

Inwestor Gmina Rudniki ul. Wojska Polskiego 12A, 46-325 Rudniki

Nazwa rysunku **PRZEKRÓJ, SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY**

FUNKCJA

imię i nazwisko
nr uprawnień, izba

podpis

Projektant
Br.Drogowa

mgr inż. TOMASZ STASIAK
upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej
upr.projekt. LOD/0872/POOD/08
izba ŁOD/BD/8424/08

Opracował

Skala

1:50(20)

Data opracowania

02.2024

Nr rysunku

K1