
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA OKIEN DACHOWYCH W BUDYNKU UMWP w Gdańsku
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk, ul. Okopowa 21/27
INWESTOR : Województwo Pomorskie
ADRES INWESTORA : Gdańsk, ul. Okopowa 21/27

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz Kaźmierczak
DATA OPRACOWANIA : Czerwiec 2021

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Czerwiec 2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNR 4-01 d.1 0504-01	Przełożenie pokrycia z układanej na sucho dachówki ceramicznej FALCÓWKI 3*6+2*4.9	m ² przel.p okr. m ² przel.p okr.	27.800	
				RAZEM	27.800
2	KNR 4-01 d.1 0432-02 analogia	Wyjęcie ościeżnicy o pow. od 1 m2 do 2 m2 ze ścian drewnianych Krotność = 3 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
3	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku Krotność = 2 18.77	m ² m ²	18.770	
				RAZEM	18.770
4	KNR 4-01 d.1 0429-06 analogia	Rozebranie elementów stropów drewnianych - obudowa GK 52.7	m ² m ²	52.700	
				RAZEM	52.700
5	KNR 4-04 d.1 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu 27.8	m ² m ²	27.800	
				RAZEM	27.800
6	KNR-W 4-01 d.1 0441-06	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste 42.7	m ² m ²	42.700	
				RAZEM	42.700
7	KNR 4-01 d.1 0406-02 analogia	Montarz wymianów 2*1.9	m m	3.800	
				RAZEM	3.800
8	KNR-W 4-01 d.1 0416-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze 5.8	m m	5.800	
				RAZEM	5.800
9	KNR-W 4-01 d.1 0423-03 analogia	Uzupełnienie oblistwowania otworów 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
10	KNR 4-01 d.1 0412-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR 4-01 d.1 0414-10	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstepie łat ponad 16 cm 27.8	m ² m ²	27.800	
				RAZEM	27.800
12	KNR 4-04 d.1 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km 5.33	m ³ m ³	5.330	
				RAZEM	5.330
13	KNR 4-04 d.1 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 15 5.33	m ³ m ³	5.330	
				RAZEM	5.330
14	d.1 kalk. własna	Utylizacja odpadów zmieszanych 5.33	m ³ m ³	5.330	
				RAZEM	5.330
2 MONTAŻ OKIEN POŁACIOWYCH					
15	NNRNKB d.2 202 1027-01 analogia	OKNO DACHOWE wraz z kołnierzem uszczelniającym i roletą przeciwsłoneczną. Trzyszybowe. 5	kpl. kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.2	NNRNKB 202 1027-01 analogia	okno podwójne "kombi" LUB DWA OKNA ZINTEGROWANE wraz z kołnierzem i roletą przeciwsłoneczną 2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
17 d.2	NNRNKB 202 2029-04	(z.XI) okładziny dwuwarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach metalowych mocowanych bezpośrednio do stropu 52.7	m ² m ²	 52.700	 52.700
				RAZEM	52.700
18 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 107	m ² m ²	 107.000	 107.000
				RAZEM	107.000
19 d.2	KNR-W 2-02 1507-05 analogia	Dwukrotne malowanie doborowe farbą sylikatową Krotność = 2 107	m ² m ²	 107.000	 107.000
				RAZEM	107.000