

## Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 Element</b>			
1.1 Wytyczenie geodezyjne stanowisk słupowych oraz linii kablowej oświetlenia	1		szt
1.2 KNNR 5/903/1 (1) Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy E 10,5/6 kN	1		słup
1.3 KNNR 5/903/1 (1) Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy E-10,5/4,3	2		słup
1.4 KNNR 5/903/2 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy - ŻN-10	3		słup
1.5 KNNR 5/905/2 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 2x35·mm <sup>2</sup>	0,268		km
1.6 KNNR 5/1002/1 Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15·kg - do słupa typu ŻN	3		szt
1.7 KNNR 5/1002/1 Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15·kg - do słupa typu E	3		szt
1.8 KNNR 5/1004/2 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - LED 80 W	3		szt
1.9 KNNR 5/906/2 Montaż skrzynki bezpiecznikowej - SV 19.25	3		szt
1.10 KNNR 5/903/4 (1) Montaż haka wieszakowego z uchwytem, SOT klasa 2 Fi·16	6		szt
1.11 KNNR 5/903/4 (1) Montaż uchwyty krańcowego SO 117.225S	2		szt
1.12 KNNR 5/903/4 (1) Montaż uchwyty przelotowo-narożnego SO 130	5		szt
1.13 KNNR 5/906/3 Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nN z przewodami izolowanymi	1		szt
1.14 KNNR 5/907/3 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu III	15		m
1.15 KNNR 5/907/5 Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych, kategoria gruntu III	15		m
1.16 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	1		szt
1.17 KNNR 5/1304/2 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następnny	4		szt
1.18 KNNR 5/1303/1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy	1		pomiar
1.19 KNNR 5/1303/2 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar każdy następnny	1		pomiar
1.20 Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna	1		szt