

Załącznik nr 2.2 do SWZ

**Przedmiar robót
na bieżące utrzymanie dróg leśnych i dojazdów przeciwpożarowych
w Nadleśnictwie Orneta w 2022 roku**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Długość (w km)
1	2	3	4	5
Roboty konserwacyjne specjalistyczne - wykonywane maszynami do recyklingu i renowacji nawierzchni oraz walcem samojezdnym				
1.	OT pkt. 3.1.1. SST 5.2 kalk. własna	Recykling nawierzchni drogowej poprzez frezowanie i kruszenie materiału nawierzchni (grubość warstwy do recyklingu – od 15 cm do 40 cm), z użyciem frezarki wgłębnej wraz z zagęszczeniem urobku walcem samojezdnym.	km	24,04
2.	OT pkt. 3.1.2. SST 5.3 kalk. własna	Recykling nawierzchni drogowej poprzez frezowanie bez kruszenia materiału nawierzchni, z równomiernym rozmieszczeniem materiału na szerokości roboczej urządzenia i wstępnym zagęszczeniem (grubość warstwy do renowacji – od 10 cm do 15 cm), z użyciem frezarki do renowacji dróg, wraz z zagęszczeniem urobku walcem samojezdnym.	km	10,00