

Rzeczoznawca budowlany mgr inż. Wojciech Błaszczak

PROJEKTY

NADZORY

KOSZTORYSY

EKSPERTYZY

NIP 774-184-90-92

09-410 Płock ul. Batalionu Parasol 76

Tel./fax 0 24 266 63 16; 601 278 205

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamierzenia budowlanego:

REMONT NAWIERZCHNI BOISKA ORAZ PRZEBUDOWY PIŁKOCHWYTÓW ISTNIEJĄCEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W PŁOCKU

Zakres dodatkowy

Adres : 09-400 Płock ul. Ignacego Łukasiewicza 11

Działka nr Ew 369/2 370/17

Jedn. ew. 146201_1 M.Płock

Obręb ewidencyjny: 0004

Inwestor: Gmina Płock

ul. Stary Rynek 1

09-400 Płock

Załączony przedmiar robót ma charakter informacyjny, nie jest obligatoryjny dla wykonawcy/oferenta i może być traktowany tylko jako pomocniczy do przygotowania oferty cenowej. Oferent jest zobowiązany samodzielnie dokonać przedmiaru. Oznacza to, że Wykonawca sporządza przedmiar robót według własnego uznania i dokonuje całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na roboty określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz projekcie budowlanym i wykonawczym na własną odpowiedzialność i ryzyko,

Data sporządzenia: kwiecień 2022

opracował mgr inż. Wojciech Błaszczak	Up.konstr-bud. Bez ogr. Nr ew. MAZ/0465/PBKb/18	
--	--	--

Egz nr

1 2

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PRZEBUDOWA BOISKA			
1	KNR-W 2-01	Wykopy pod fundamenty słupów piłkochwyty i urządzeń	m ³		
d.1	0304-02	3.9	m ³	3.90	
				RAZEM	3.90
2	KNR-W 2-02	Stopy fundamentowe betonowe	m ³		
d.1	0203-03	2.5	m ³	2.50	
				RAZEM	2.50
3	analiza	Montaż piłkochwyty	m ²		
d.1	własna	465	m ²	465.00	
				RAZEM	465.00
4	KNR 2-23	Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska - furtka stalowa	szt.		
d.1	0404-04	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
5	KNR-W 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat.III)	m ³		
d.1	0109-06	3.9	m ³	3.90	
				RAZEM	3.90
6	KNR-W 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0109-08	Krotność = 9 3.9	m ³	3.90	
				RAZEM	3.90