

Przedmiar robót

Modernizacja boiska sportowego piłkarskiego w Dłużcu

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty ogólnobudowlane**

Lokalizacja: **32-340 Dłużec, Działka nr. ewid 1300/7, 298**

Nazwa i kod CPV: **45000000-7 Roboty budowlane**

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

37450000-7 Sprzęt do sportów uprawianych na boiskach lub na kortach

Inwestor: **Gmina Wolbrom, ul. Krakowska 1; 32-340 Wolbrom**

Jednostka opracowująca kosztorys: **Wydział Techniczno-Inwestycyjny UMiG Wolbrom**

Data opracowania:

2023-09-01

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Modernizacja boiska sportowego piłkarskiego w Dłużcu		
1	Element	Wymiana nawierzchni z trawy na nawierzchnię z trawy syntetycznej wraz w wklejeniem linii boiska do piłki nożnej.		
1.1	KNR 201/126/1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15 cm	m2	1 860,00
1.2	KNR 201/205/3	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1 km, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-II	m3	465,00
1.3	KNR 228/703/6 (1)	Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, Dn 100 mm	m	160,00
1.4	KNNR 6/113/3	Podbudowy z kruszyw łamanych 31,5-63, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25 cm	m2	1 860,00
1.5	KNNR 6/113/6	Podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm	m2	1 860,00
1.6	KNR 231/114/3	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	1 860,00
1.7	KNR 231/401/1	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20 cm, grunt kategorii I-II	m	184,00
1.8	KNR 231/402/3	Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła	m3	3,68
1.9	KNR 231/407/5	Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	184,00
1.10	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż nowej trawy syntetycznej	m2	1 860,00
1.11	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż 2 sztuk bramek do piłki nożnej o wymiarach 5m * 2m	kpl	1,00