

Ułożenie płyt drogowych na ulicy REYMONTA ( dz nr 87 obręb PRZEDMIRZYCE

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0101-03	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głębokości 20 cm 200*3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	600.000	
				RAZEM	600.000
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 600	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	600.000	
				RAZEM	600.000
3	KNR AT-04 0101-02	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 4,0 m 200*4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	800.000	
				RAZEM	800.000
4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 600	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	600.000	
				RAZEM	600.000
5	KNR 2-25 0408-02	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych - wykonanie podsypki piaskowej 600	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	600.000	
				RAZEM	600.000
6	KNR 2-25 0408-04	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni ponad 3 m <sup>2</sup> ) - budowa 600	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	600.000	
				RAZEM	600.000
7	KNR AT-06 0108-01 + KNR AT-06 0108-04	Przewóz materiałów budowlanych	kurs		
		18	kurs	18.000	
				RAZEM	18.000