



**WC damskie - parter stan istniejący**

Architectural floor plan of a women's toilet (WC damskie) on the ground floor of an existing building. The plan shows six toilet stalls (A.1 to A.6) arranged in two rows of three. Each stall includes a toilet, a sink, and a mirror. The entrance is labeled "wejście z dróg komunikacji ogólnej". Dimensions are provided for various elements: stall widths (70, 204), heights (h=350, h=241, h=230), and overall room dimensions (180, 60, 140, 79, 191, 270, 200). A note "naświetle" points to a lighting fixture. The plan also shows a row of three sinks and mirrors on the right side of the room.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI			
Nr	Przeznaczenie użytkowe pomieszczenia	Powierzchnia	Rodzaj powierzchni
		[m <sup>2</sup> ]	
A.1	Przedśionalek WC	10,31	Gress
A.2	Kabina WC	0,98	Gress
A.3	Kabina WC	0,98	Gress
A.4	Kabina WC	0,99	Gress
A.5	Kabina WC	1,16	Gress
A.6	Kabina WC	1,11	Gress

**Uwagi:**

1. Płytki ściennie do wysokości 2,10 m.
2. Ścianka wydzielająca kabiny WC do wysokości płytek ściennych.



- Uwagi:
- 1. Wymiary sprawdzić na budowie.
- 2. Projektowane ściany działowe na pełną wysokość pomieszczenia.
- 3. Zabudowa stelażu podtynkowego WC oraz pionów instalacyjnych z płyt gkf w rozwiązaniu systemowym producenta.
- 4. Sprawdzić drożność kanałów wentylacyjnych.
- 5. W pomieszczeniach sufit podwieszony kasetonowy w rozwiązaniu systemowy producenta.
- 6. Zabudowa HPL kabin WC do wysokości 2,00 m w rozwiązaniu systemowym producenta.
- 7. Miskę ustępową w pomieszczeniu A.2 oraz jedną umywalkę w pomieszczeniu A.1 dostosować wysokością montażu do dzieci w wieku przedszkolnym.

- ściany istniejące  
 - ściany projektowane  
 - przekucie i rozbiórki ścian istniejących  
 - zamurowania istniejących otworów

WC DAMSKIE - PARTER		SKALA 1:50
		BRANŻA ARCHITEKTURA
PRZEDMIOT OPRACOWANIA / OBIEKT	PRZEBUDOWA I REMONT ŁAZIENEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MYCIELEWIE	
INWESTOR	GMINA KCYNIA ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia	
ADRES INWESTYCJI	Działka nr ewid. 177/2 obręb Turzyn gmina Kcynia	
PROJEKTANT	<b>mgr inż. arch. Tadeusz Tylka</b> upr. nr NN-8345/474/81 do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	DATA I PODPIS 09.09.2022 r.
	<b>Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG</b> Pracownia Projektowa: Plac Wolności 21; 88-400 Żnin - tel. 600 500 262, 52 552 46 30, www.dwg.com.pl	
		NR RYSUNKU  <b>A1</b>