


WC męskie - parter stan istniejący




ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

Nr	Przeznaczenie użytkowe pomieszczenia	Powierzchnia	Rodzaj powierzchni
		[m²]	
C.1	Przedśionek WC	6,21	Gress
C.2	Przedśionek WC	5,89	Gress
C.3	Kabina WC	0,90	Gress
C.4	Kabina WC	0,90	Gress

Uwagi:

1. Płytki ściennie do wysokości 2,10 m.
2. Ścianka wydzielająca kabiny WC do wysokości płytek ściennych.

WC męskie - parter stan projektowany



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

Nr	Przeznaczenie użytkowe pomieszczenia	Powierzchnia	Rodzaj powierzchni
		[m²]	
C.1	Przedśionek WC	6,21	Gress
C.2	Kabiny WC	8,50	Gress


Uwagi:

1. Wymiary sprawdzić na budowie.
2. Projektowane ściany działowe na pełną wysokość pomieszczenia.
3. Zabudowa stelażu podtynkowego WC oraz pionów instalacyjnych z płyt gkf w rozwiązaniu systemowym producenta.
4. Sprawdzić drożność kanałów wentylacyjnych.
5. W pomieszczeniach sufit podwieszony kasetonowy w rozwiązaniu systemowy producenta.
6. Zabudowa HPL kabin WC do wysokości 2,00 m w rozwiązaniu systemowym producenta.
7. Miskę ustępową oraz pisuar w pomieszczeniu C.2 oraz jedną umywalkę w pomieszczeniu C.1 dostosować wysokością montażu do dzieci w wieku przedszkolnym.

Oznaczenia:

- ściany istniejące
- ściany projektowane
- przekucie i rozbiórki ścian istniejących
- zamurowania istniejących otworów

WC męskie - parter schemat prac



Oznaczenia:

- ściany istniejące
- ściany projektowane
- przekucie i rozbiórki ścian istniejących
- zamurowania istniejących otworów

WC MĘSKIE - PARTER

SKALA 1:50

BRANŻA ARCHITEKTURA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA / OBIEKT PRZEBUDOWA I REMONT ŁAZIENEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MYCIELEWIE

INWESTOR GMINA KCYNIA ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia

ADRES INWESTYCJI Działka nr ewid. 177/2 obręb Turzyn gmina Kcynia

PROJEKTANT mgr inż. arch. Tadeusz Tylka upr. nr NN-8345/474/81 do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

DATA I PODPIS 09.09.2022 r.



Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG Pracownia Projektowa: Plac Wolności 21; 88-400 Żnin - tel. 600 500 262, 52 552 46 30, www.dwg.com.pl

NR RYSUNKU

A3