

Milicz, 17.10.2024 r.

Dotyczy: postępowania na Dostawę stołu operacyjnego i lamp.

Nr sprawy MCM/WSM/ZP18/2024

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) ustawy Pzp udziela odpowiedzi na zadane pytania:

1. Ad13 Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną której kopuła główna i satelitarna wyposażona jest w 110 diod LED? Ta ilość diod zapewnia wysoka bezcieniowość lampy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

2. Ad15 Czy Zamawiający dopuści konstrukcję modułów wyposażonych w co najmniej 15 diod led?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

3. Ad21 Czy Zamawiający dopuści lamp operacyjną z regulowaną temperaturą barwową w zakresie 3800-5000K? Parametr wystarczający przy wszelkich zabiegach operacyjnych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

4. Ad22 Czy zamawiający dopuści regulacje temperatury barwowej w następujących krokach: 3800-4400-5000?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

5. Ad26 Czy Zamawiający dopuści lampę gdzie regulacja temperatury barwowej i natężenia światła odbywa się za pomocą panelu sterowania umieszczonego na kopule za pomocą przycisków membranowych , a regulacji średnicy pola bezcieniowego realizowana jest tylko za

pomocą wymiennego uchwytu? Jest to metoda oparta na mechanicznej regulacji parametru, bardzo precyzyjna i praktycznie bezawaryjna.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

6. Ad27 Czy Zamawiający dopuści lampę, bez funkcji synchronizacji temperatury barwowej?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

7. Ad30 Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której kopuły wyposażone są dodatkowo w niesterylizowany uchwyt w formie relingu, zintegrowany z kopułą lampy? Zapewnia on wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie na uchwycie, co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania lampy oraz łatwe i szybkie ustawienie kopuły niezależnie od jej położenia. Uchwyt otacza 75 % obwodu kopuły.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści .

8. Ad31 Czy Zamawiający dopuści lampę gdzie kopuła zamocowana jest na podwójnym ramieniu o zasięgu 165 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

9. Ad35 Czy Zamawiający dopuści lampę gdzie włącznik lampy umieszczony jest na panelu zlokalizowanym na kopule ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

10. Ad58 Czy Szpital we własnym zakresie zutylizuje zdemontowany komplet lamp?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

11. Ad59 Co zamawiający ma na myślisz pisząc : „ Adaptacja infrastruktury Bloku operacyjnego zamawiającego w celu montażu nowych lamp”. Proszę rozwinąć myśl

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli wszelkie prace instalacyjne (elektryczne, budowlane, wykończeniowe), które doprowadzą do zainstalowania i uruchomienia nowych lamp w miejsce istniejących oraz doprowadzą miejsce wykonywanych prac do porządku i przywrócą wygląd estetyczny po wykonywanych przez Wykonawcę robotach budowlanych w pomieszczeniach , które wykorzystali przy realizacji zamówienia.

12. Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu lamp?

Odpowiedź: W miejscu montażu lamp jest strop z płyt kanałowych.

13. Jaka jest wysokość sal, gdzie mają być zamontowane lampy, czy jest tam sufit podwieszany, a jeżeli tak to na jakiej wysokości? Jaka jest odległość między sufitem podwieszanym a stropem właściwym?

Odpowiedź: W salach istnieją sufit podwieszany z płyt stalowych. Ocenę wymaganych wysokości Zamawiający pozostawia Wykonawcy.

14. Czy w pomieszczeniach przewidziane jest zasilanie awaryjne. Jeśli tak to jakie: agregat na 24 V, czy UPS na 230 V ?

Odpowiedź: Pomieszczenia i zasilanie dotychczasowych lamp odbywa się poprzez zasilanie gwarantowane z UPS.

15. Czy w pomieszczeniach istnieje dojście z piętra wyżej, w celu posadowienia płyty stropowej i śrub stropowych elementów montażowych.

Odpowiedź: Istnieje dojście do pomieszczeń nad miejscem montażu lamp.

16. Czy w salach gdzie mają być zamontowane lampy są przewody zasilające, a jeżeli są, to jakie i gdzie są wyprowadzone?

Odpowiedź: Aktualnie zasilanie lamp odbywa się w następujący sposób: zasilanie 230V z szachtu instalacyjnego przy Sali operacyjnej do zasilacza lampy, w szachcie tym zainstalowany jest również zasilacz lampy. Następnie niskie napięcie 24V przesyłane jest z zasilacza do lampy. Taki sam system jest zastosowany we wszystkich trzech lampach.

17. Jeżeli w salach gdzie mają być zamontowane lampy nie ma kompletnej instalacji elektrycznej, czy Zamawiający zapewni we własnym zakresie poprowadzenie przewodów zasilających do każdej kopuły oddzielnie? Jeżeli nie, to czy będzie można ciągnąć instalacje w tzw. „korytkach”?

Odpowiedź: Poprowadzenie przewodów zasilania pozostaje w obowiązkach Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia instalacji w tzw. „korytkach”.

18. Czy w salach gdzie mają być zamontowane lampy, wiszą obecnie lampy operacyjne? Jeżeli tak, to jakiego producenta?

Odpowiedź: W salach aktualnie wiszą lampy operacyjne produkcji Dr Mach.