



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”

Nr postępowania: **GPIR.271.1.7.2023**

Załącznik nr 2b do SWZ. Opis przedmiotu zamówienia – Plac zabaw przy Przedszkolu w Skołyszynie

Zamawiający:

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 Skołyszyn 12

tel. /fax 13 4491062-64

e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl

strona internetowa: <https://bip.skolyszyn.pl>

1. Przedmiotem inwestycji jest zadanie pn.: **Rozbudowa placu zabaw przy budynku SP w ZSP w Skołyszynie - Przedszkole.**
2. Zadanie jest dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. w ramach operacji pn. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Skołyszyn” realizowanej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Umowa o przyznaniu pomocy nr 02248-6935-UM0913443/22 zawarta w dniu 3 stycznia 2023 r.
3. Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2b do SWZ (OPZ), załączniku nr 5 do SWZ (projekt umowy) oraz załączniku nr 11 do SWZ – dokumentacja projektowo – kosztorysowa.
4. Zadanie obejmuje wykonanie następujących robót:
 - 1) Roboty rozbiórkowe:
 - rozbiórkę murku wraz z siedziskami wraz z odwozem;
 - rozbiórkę siedziska drewnianego wraz z odwozem;
 - rozebranie altany drewnianej wraz z odwozem.
 - 2) Wymianę nawierzchni piaskowej na poliuretanową istniejącego placu zabaw.
 - 3) Urządzenie zieleni.
 - 4) Ustawienie koszy – 3 szt.
 - 5) Ustawienie ławek – 2x4 szt.
 - 6) Wymiana altany na nową.
 - 7) Ustawienie ogrodzenia.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
 - 1) **Roboty rozbiórkowe:**

Rozbiórka murku wraz z siedziskami. Istniejący murek wraz z siedziskiem oddzielający zielen od placu zabaw należy zlikwidować. Wykonawca jest zobowiązany wywieźć materiały z rozbiórki do utylizacji. Po zlikwidowaniu teren wyrównać w taki sposób, aby nie uszkodzić i nie odkrywać korzeni żywotnika zachodniego. Żywotnik zachodni należy przyciąć w kształt kuli.



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”

Nr postępowania: **GPIR.271.1.7.2023**

Rozebranie altany drewnianej wraz z odwozem. Podczas rozbiórki altany Zamawiający deleguje swojego przedstawiciela, który będzie obecny podczas rozbiórki i wskaże miejsce składowania elementów altany. Wykonawca jest zobowiązany przewieźć materiały z rozbiórki altany w miejsce wskazane przez Zamawiającego (do 1 km od placu budowy). Rozbiórkę należy prowadzić w sposób umożliwiający ponowne złożenie altany w nowym miejscu przez Zamawiającego.

- 2) **Wymianę nawierzchni piaskowej na poliuretanową istniejącego placu zabaw.** W ramach rozbudowy placu zabaw przewidziano wymianę istniejącej nawierzchni piaskowej na poliuretanową elastyczną, wykonaną z układanych płyt gumowych 500x500mm i grubości 110mm na powierzchni 304 m².

Konstrukcja projektowanej nawierzchni po wykonaniu koryta głębokości 46 cm, profilowaniu i zagęszczeniu podłoża oraz ułożeniu geowłókniny o gramaturze >200g/m²:

Wymiana nawierzchni piaskowej na poliuretanową istniejącego placu zabaw (304 m²):

- warstwa odsączająca z piasku grubości 5 cm;
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie geowłókniną grubości 20 cm;
- warstwa z betonu cementowego C20/25 zbrojona siatką grubości 10 cm;
- nawierzchnia poliuretanowa elastyczna, łączona w czterech kolorach grubości 11 cm.

Nawierzchnię placu zabaw należy obramować obrzeżem gumowym 5/25cm na ławie betonowej (beton C8/10)

Opaska pomiędzy zielenią a nawierzchnią bezpieczną (11 m²):

- warstwa ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym grubości 15 cm;
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 grubości 20 cm;
- podsypka cementowo-piaskowa grubości 3 cm;
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grubości 8 cm.

Nawierzchnię z betonowej kostki brukowej należy obramować obrzeżem betonowym 8/30cm na ławie betonowym z oporem.

- 3) **Tereny zieleni.** Żywotniki zachodnie (3 szt.) zlokalizowane przy murku przewidzianym do rozbiórki należy przyciąć w kształt kuli. Po zlikwidowaniu teren wyrównać w taki sposób, aby nie uszkodzić i nie odkrywać korzeni żywotnika zachodniego. Młodego żywotnika należy przesadzić w szpaler istniejącego żywopłotu przy altanie. Tawułę szarą należy przesadzić w równych odległościach od żywotnika (aby była na środku pomiędzy żywotnikami) oraz odsunąć min. 0,80 m od budynku szkoły. Klon szczepiony należy przesadzić z bryłą korzeniową w miejsce pokazane na planie sytuacyjnym. Przesadzenia należy przeprowadzać na wiosnę.

- 4) **Ustawienie koszy.** W ramach zadania przewidziano montaż 3 szt. koszy montowanych w wykonanym fundamencie na metalowej kotwie. Kosze stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo. Wymiary: 40x80cm, zamykane na zamek.

Przykładowe zdjęcie – projekt wykonawczy.



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”

Nr postępowania: **GPIR.271.1.7.2023**

5) **Ustawienie ławek.** W ramach zadania przewidziano montaż:

- 4 szt. ławek o wymiarach 135x135cm. Wysokość: 55cm. ławka z czterema siedziskami i blatem, różnokolorowa. Elementy metalowe zabezpieczone przed działaniem czynników zewnętrznych, malowane proszkowo. Siedziska i blat wykonane z tworzywa HDPE. Montaż poprzez betonowanie w gruncie betonem klasy C16/20, śruby ocynkowane, wkręty nierdzewne;
- 4 szt. ławek parkowych z oparciem o wymiarach 175x65cm, wysokość siedziska – 45 cm. Elementy metalowe zabezpieczone przed działaniem czynników zewnętrznych, malowane proszkowo. Siedzisko i oparcie wykonane z drewna liściastego, impregnowane i malowane. kolor drewna: brąz. Śruby ocynkowane, wkręty nierdzewne. Montaż poprzez betonowanie w gruncie betonem klasy C20/25.

Przykładowe zdjęcia – projekt wykonawczy.

6) **Wymiana altany na nową.** W miejsce rozebranej altany przewidziano montaż nowej altany drewnianej, wykonanej z drewna świerkowego i sosnowego. Altana sześciokątna o przekątnej 3,2 m mieszcząca ok. 15 osób. Dach altany wykonany z deski elewacyjnej pokryty gontem bitumicznym. Kąt nachylenia dachu: 25 st. Wysokość altany: ściany min. 200cm, kalenica – min. 290cm. Minimalne parametry: słupki nośne 10x10cm, krokwie 10x5cm, deska elewacyjna na ścianach i dachu gr. 18mm, podłoga na legarach 10x5cm + deski podłogowe, na ściankach do połowy deska elewacyjna gr. 18mm plus kratka. W altanie 5 ławek wolnostojących + stół okrągły. Przykładowe zdjęcie – projekt wykonawczy.

7) **Ustawienie ogrodzenia.** Wokół wykonanego placu zabaw należy wykonać ogrodzenie z kolorowego płotka o wysokości 75cm. Długość projektowanego ogrodzenia: 26,5 mb. Płotek wykonany z modułowych elementów o długości 160cm. Konstrukcja - stal zabezpieczona przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych poprzez ocynkowanie oraz malowanie proszkowe. Sztachetki – dwu lub jednokolorowe wykonane z płyty polietylenowej HDPE odpornej na działanie warunków atmosferycznych, promienie UV i wandalizm. Montaż poprzez betonowanie w gruncie betonem klasy C20/25. Przykładowe zdjęcie – projekt wykonawczy. W ogrodzeniu przewidziano montaż furtki o wysokości 75cm i szerokości 100cm wykonanej z tych samych materiałów i tej samej stylistyce, co płotek. Przykładowe zdjęcie – projekt wykonawczy

6. Zamawiający udostępnia posiadaną dokumentację budowlaną:

- 1) Projekt wykonawczy – Rozbudowa placu zabaw przy budynku SP w ZSP w Skotyszynie – Przedszkole - listopad 2021 r. – autor: FP Projekt Sp. z o.o. Dębica, mgr inż. arch. Janusz Rotko.
- 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – listopad 2021 r. - autor: FP Projekt Sp. z o.o. Dębica mgr inż. Tomasz Passoń.
- 3) Przedmiar robót – Rozbudowa placu zabaw przy budynku SP w ZSP w Skotyszynie – Przedszkole – styczeń 2023 – autor FP Projekt Sp. z o.o. Dębica mgr inż. Tomasz Passoń.
- 4) Dokumenty formalno-prawne:



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”

Nr postępowania: **GPIR.271.1.7.2023**

- Zaświadczenie Starosty Jasielskiego z dnia 03.02.2022 r. znak: AB.6743.4.8.2022 o braku sprzeciwu do zgłoszenia rozbudowy placu zabaw przy budynku szkoły na dz. nr ewid. 588/12.

7. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- 1) Wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z ofertą, SWZ, Dokumentacją i zgodnie z zasadami sztuki, wiedzy technicznej i przepisami prawa oraz z punktu widzenia celu, któremu służy przedmiot umowy.
- 2) Wykonania robót budowlanych zgodnie ze złożoną ofertą i wymaganiami określonymi w Dokumentacji.
- 3) Wykonania robót budowlanych z materiałów i urządzeń odpowiadających wymaganiom określonym w Dokumentacji oraz w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane i ustawy o wyrobach budowlanych, okazania na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentów, z których wynika wprowadzenie do obrotu wyrobów budowlanych dla każdego używanego na budowie wyrobu.
- 4) Prowadzenia dokumentacji budowy oraz wykonania dokumentacji powykonawczej budowy zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.
- 5) Przekazywania upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego informacji dotyczących realizacji Umowy oraz umożliwiania mu przeprowadzenie kontroli jej wykonania.
- 6) Wykonania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych oraz z zasadami wiedzy technicznej.
- 7) Uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiającego, związanych z realizacją Przedmiotu umowy.
- 8) Utylizacji odpadów, materiałów budowlanych pochodzących z wykonania robót, łącznie z ponoszeniem kosztów utylizacji. Odpady powstałe w wyniku realizacji inwestycji wykonawca powinien zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami na swój koszt. Pozyskany humus należy wykorzystać w maksymalny sposób na warstwę humusu skarp i przeciwskaup. Grunt nadający się do wbudowania należy wykorzystać w maksymalny sposób do budowy.
- 9) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.
- 10) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami.



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”

Nr postępowania: **GPIR.271.1.7.2023**

- 11) Dostarczenia niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń, w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy.
 - 12) Zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót.
 - 13) Ogrózenie obszaru inwestycji.
 - 14) Dbania o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytych stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.
 - 15) Bieżącego utrzymywania przejętego placu budowy.
 - 16) Uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu, nawierzchni lub instalacji.
 - 17) Zgłaszania gotowości do odbioru przedmiotu Umowy i brania udziału w wyznaczonych terminach w odbiorach przedmiotu Umowy.
 - 18) Terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania przedmiotu Umowy lub ujawnionych w czasie odbiorów lub w czasie obowiązywania rękojmi lub gwarancji.
 - 19) Stosowania się do poleceń Zamawiającego, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy.
 - 20) Usunięcia wszelkich braków, niedoróbek i wad stwierdzonych w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do usunięcia.
 - 21) Ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.
 - 22) Zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza podwykonawców do udziału w realizacji Umowy.
 - 23) Przywrócenie do stanu pierwotnego dróg dojazdowych i terenów przyległych do budowy po zakończeniu robót.
 - 24) Udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane.
 - 25) Udziału w przeglądach gwarancyjnych organizowanych przez Zamawiającego.
8. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do:
- 1) Informowania Zamawiającego o terminie odbioru robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach, zobowiązany będzie na własny koszt do odkrycia robót, wykonania otworów



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”

Nr postępowania: **GPIR.271.1.7.2023**

- niezbędnych do zbadania robót.
- 2) Wykonania badań dodatkowych niezbędnych do zbadania robót, a następnie do przywrócenia robót, na własny koszt, do stanu poprzedniego.
 - 3) Zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, badań, odbiorów i rozruchów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji koniecznej do odbioru końcowego, dla zakresu robót objętych przedmiotem Umowy.
 - 4) Naprawy uszkodzonych urządzeń uzbrojenia podziemnego.
 - 5) Przygotowania i skompletowania dokumentów odbiorowych w 2 egzemplarzach.
9. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego informowania Zamawiającego o zagrożeniach, które mogą mieć wpływ na realizację przedmiotu Umowy, jakoś wykonania przedmiotu Umowy, opóźnienie planowanej daty zakończenia przedmiotu Umowy oraz zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom.
10. W razie zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych Kierownik Budowy/robót jest zobowiązany zgłosić ten fakt zamawiającemu pisemnie wraz z uzasadnieniem. Każdy taki przypadek będzie indywidualnie rozpatrywany przez zamawiającego.
11. Wykonawca niniejszą umową zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania bez wad i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy na warunkach ustalonych w niniejszej umowie, spełniającego wymagania określone w art. 5 ustawy Prawo budowlane.
12. Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji działań wszystkich uczestników procesu budowlanego tzn. sił własnych, podwykonawców, dostawców, usługodawców itp. w sposób gwarantujący zgodny z umową przebieg realizacji umowy.
13. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z projektem i zawartymi w nim uzgodnieniami, z obowiązującymi przepisami prawa, a także wymaganiami wynikającymi z Polskich Norm i aprobat technicznych.
14. W przypadku wykonania części robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ich działania, uchybienia i zaniedbania.
15. W przypadku robót ulegających zakryciu lub zanikających Wykonawca winien zawiadamiać Zamawiającego o terminie ich wykonania z 3-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku Wykonawca jest obowiązany na żądanie Zamawiającego do odkrycia na własny koszt takich robót, celem umożliwienia Zamawiającemu dokonanie ich sprawdzenia.
16. Ewentualne wady w wykonaniu przedmiotu umowy wykryte w toku robót budowlanych lub zgłoszone przy odbiorze usuwane będą niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 5 dni, licząc od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego.
17. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”

Nr postępowania: **GPIR.271.1.7.2023**

obowiązującymi przepisami i polskimi normami, używając materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Wyrobach Budowlanych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1213 z późn.zm.).

18. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień:

Główny przedmiot:

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

Pozostałe przedmioty:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45236000-0 Wyrównywanie terenu

43325000-7 Wyposażenie parków i placów zabaw

Bogusław Kręcisz
Wójt Gminy Skołyszyn