

Budynek mieszkalny wielorodzinny - remont kapitalny z przebudową mieszkania

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
			razem	m2	26,363
32	KNR 4-01 0622/05	Odrzybianie dwukrotne stropów ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania (środek "Izomur") 26,363	m2	26,363	
			razem	m2	26,363
33	KNR 4-01 0622/06	Odrzybianie stropów ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania - każde następne ponad dwukrotne 26,363	m2	26,363	
			razem	m2	26,363
34	KNR 2-02 2006/04	Okładziny stropów pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach 26,363	m2	26,363	
			razem	m2	26,363
35	KNR 2-02 2007/02	Konstrukcje rusztów z listew drewnianych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych 26,363	m2	26,363	
			razem	m2	26,363
36	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach $(2,80+4,75+2,18+4,75+3,15+1,05+1,85)*2*2,88$ $-(1,00*2,88+0,70*0,75)*2$	m2	118,253	
			m2	-6,810	
			razem	m2	111,443
37	KNR 4-01 0621/05	Odrzybianie dwukrotne ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania (środek "Izomur") $(2,80+4,75+2,18+4,75+3,15+1,05+1,85+0,98)*2*2,88$	m2	123,898	
			razem	m2	123,898
38	KNR 4-01 0621/06	Odrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania - każde następne ponad dwukrotne (środek "Izomur") $(2,80+4,75+2,18+4,75+3,15+1,05+1,85+0,98)*2*2,88$	m2	123,898	
			razem	m2	123,898
39	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm $(2,80+4,75+2,18+4,75+3,15+1,05+1,85)*2*2,88$	m2	118,253	
			razem	m2	118,253
40	KNR 2-02 2009/07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm $(2,80+4,75+2,18+4,75+3,15+1,05+1,85)*2*2,88$	m2	118,253	
			razem	m2	118,253
41	KNR-W 2-02r97 1018/04	Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW 1,05*1,85	m2	1,943	
			razem	m2	1,943
42	KNR-W 2-02r97 1018/01	Okna o powierzchni do 0,6m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW 0,60*0,50	m2	0,300	
			razem	m2	0,300
43	KNR 2-02 1017/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m2 (Krotność= 3) 0,80*2,05	m2	1,640	
			razem	m2	1,640
44	KNR 2-02 1019/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne, jednodzielne o powierzchni do 2,00m2 0,90*2,05	m2	1,845	
			razem	m2	1,845
45	KNR 4-01 0307/01	Przemurowanie ciągłe pęknięć przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 2,88*3	m	8,640	
			razem	m	8,640
46	KNR 4-01 0308/04	Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach o powierzchni do 0,25m2 8	szt	8,000	
			razem	szt	8,000
47	KNR 4-01 0308/05	Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach o powierzchni do 0,50m2 3	szt	3,000	