



Wrocław, 22.04.2021r.

**4. Wojskowy Szpital Kliniczny  
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu**  
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

### **WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

*dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowych materiałów medycznych do krążenia pozaustrojowego dla Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii oraz Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z najmem monitorów; 4WSzKzP.SZP.2612.4.2021*

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 135 ust.2 oraz art. 137 ust.1 ustawy z dnia 11września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.poz.2019 ze zm.) dalej Pzp informuje, że wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia dalej SWZ w ww. postępowaniu przetargowym:

**Pytanie nr 7: Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 2-** Prosimy o dopuszczenie kaniul aortalnych SPEŁNIAJĄCYCH WSZYSTKIE KLUCZOWE WYMAGANIA SIWZ o długości 22cm (wymagane 21cm).



**Pytanie nr 8: Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 5-** Prosimy o dopuszczenie kaniul żylnych zbrojonych dwustopniowych z owalną częścią środkową w rozmiarze 32/40 o długości 36cm i pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ.



**Pytanie nr 9: Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 6-** Prosimy o dopuszczenie kaniul żylnych zbrojonych dwustopniowych w rozmiarze 32/40 o długości 36cm i pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ.




**Pytanie nr 10: Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 7 -** Prosimy o dopuszczenie kaniul żylnych zbrojonych zagiętych z metalową końcówką, gdzie kaniula 28F ma długość 39cm. **Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.**

**Pytanie nr 11; Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 9 -** Prosimy o dopuszczenie kaniuli do podawania kardioplegii wstecznej w rozmiarze 14F i dł. 31cm z samowypełniającym się balonikiem.



**Pytanie nr 12: Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 10-** Prosimy o dopuszczenie kaniuli do kardioplegii w zabiegach małoinwazyjnych w rozmiarze 7F i długości 28cm z linia wentu bądź bez.



**Odpowiedź na pytania nr 7 - 12: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 13: Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 11, 13, 15** - Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 11, 13 oraz 15 z pakietu nr 5 i utworzenie z nich oddzielnego pakietu o sygnaturze np. 5A. Pozwoli to złożyć ofertę w zakresie pakietu nr 5 większej grupie oferentów, co pozytywnie wpłynie na sytuację ekonomiczną Szpitala.

**Odpowiedź na pytanie nr 13: Nie Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 14: Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 14** - Prosimy Zamawiającego o **dopuszczenie** kaniuli aortalnej udowej o rozmiarze od 16Fr do 22Fr z konektorem łączącym 3/8 cala o długości 31,5 cm



**Pytanie nr 15: Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 16-** Prosimy Zamawiającego o **dopuszczenie** wentu komorowego z prowadnicą w rozmiarach 16F (długość 38cm) oraz 20F (długość 39cm). Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Pytanie nr 16: Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 17** - Prosimy Zamawiającego o **dopuszczenie** ssawki o długości 30cm i pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ.



**Pytanie nr 17: Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 18-** Prosimy Zamawiającego o **dopuszczenie zestawu do wprowadzania kaniul udowych tętniczych i żylnych** w którego skład wchodzi

- 1x 18 Ga – igły typu Seldingera,
- 1x 8/10 Fr – rozszerzacz,
- 1x12/14 Fr – rozszerzacz,
- 1x16/18 Fr - rozszerzacz,
- 1x20/22 Fr – rozszerzacz
- 1x24/26 Fr – rozszerzacz
- 1x28/30 Fr - rozszerzacz
- 1x.038 cala x 180 cm prowadnica
- 1x ostrze,
- strzykawka.

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź na pytania nr 14 – 17 : Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.**

W związku z omyłką pisarską Zamawiający poprawia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia – dalej SWZ. Treść **Załącznika nr 2 do SWZ Formularz cenowy - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – parametry bezwzględnie wymagane** oraz **schemat nr 1** w obrębie pakietu nr 1 poz. 1 otrzymują nowe brzmienie:

Nazwa pakietu	L p.	ASORTYMENT	WYMAGANIA
PAKIET NR 1 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne CPV 33141000-0	1.	Zestaw drenów z układem linii żyłnej 1/2 cala i linii tętniczej 3/8 cala do krążenia pozaustrojowego - 50 szt.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tworzywo PVC medyczne i silikon medyczny.</li> <li>2. Część drenów tworząca układ tętnica żyła połączone w pakiecie na stół operacyjny.</li> <li>3. Połączenie tętniczo-żylnie 3/8 cala tworzącym shunt żylnotętniczy (<b>Nowy schemat nr 1- załącznik do SWZ- do pobrania poniżej</b>).</li> <li>4. Pakiet z możliwością sterylnej podania na stół operacyjny linii tętniczej i żyłnej oraz drenów dodatkowych (ssak i vent).</li> <li>5. Dreny dodatkowe – dwie pakowane w oddzielny pakiet, oznaczone w kolorze żółtym i zielonym – z możliwością wentowania grawitacyjnego z shuntem zainstalowanym przed głowicą pompy.</li> <li>6. Części drenów na bieżnie poszczególnych pomp wykonane z silikonu medycznego w rozmiarach : <ul style="list-style-type: none"> <li>- linia tętnicza z PVC– 3/8 x 3/32 cala</li> <li>- linia żylna z PVC – 1/2 x 3/32 cala</li> <li>- <b>linie dodatkowe (vent) z PVC – 1/4 x 1/16cala - kolor żółty</b></li> <li>- <b>linie dodatkowe (sak) z PVC – 1/4 x 1/16cala - kolor zielony</b></li> </ul> </li> <li>7. Rozmiary linii- na bieżnie pomp: <ul style="list-style-type: none"> <li>- tętnicza 1/2 x 3/32 cala silikon medyczny</li> <li>- sakowe 3/8 x 3/32 cala silikon medyczny</li> <li>- linia ventu - 1/4 x 3/32 cala silikon medyczny</li> </ul> </li> <li>8. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne.</li> <li>9. Płytką z elementem klejącym w opakowaniu sterylnym umożliwiającą mocowanie drenów żylnotętnicznych oraz dodatkowych typu saki, venty i c-plegie na stole operacyjnym odpowiednio dopasowana do rozmiarów drenów.</li> </ol>

**Pytanie nr 18: W pakiecie nr 1 poz. 1**, w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga, linii dodatkowych PVC (ventu i ssaka), o parametrach 1/4x3/32. Na załączonym do SWZ schemacie, linie te posiadają parametry 1/4x1/16. Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie: które z wymienionych parametrów są wymagane przez Zamawiającego, 1/4x3/32, czy 1/4x1/16?

**Odpowiedź na pytania nr 18: Zgodnie z powyższą modyfikacją (1/4 x 1/16)**

**Pytanie nr 19:** Zamawiający, w pakiecie nr 1 poz. 1 pkt. 9 wymaga, aby płytka do mocowania drenów na stole operacyjnym była dopasowana do rozmiarów drenów. Na załączonym do SWZ schemacie Zamawiający wymaga klipsu do mocowania linii kardioplegicznej w rozmiarze 1/16 cala, natomiast na załączonym do SWZ schemacie nr 2, linia do mocowania linii kardioplegicznej na stół ma rozmiar 3/16 cala (standardowy rozmiar linii). Prosimy o potwierdzenie, że rozmiar klipsu na płytce w zestawie drenów (**schemat nr 1**) przeznaczonego do mocowania linii kardioplegii, powinien posiadać rozmiar 3/16”, zamiast 1/16”

**Odpowiedź na pytania nr 19: Rozmiar klipsa na płytce powinien posiadać rozmiar 3/16**

**Pytanie nr 20:** Czy Zamawiający, w pakiecie nr 4, wyrazi zgodę na zaoferowanie oksygenatora, którego:

- zakres przepływu jest większy od wymaganego i wynosi 0,5 – 8,0 l/min
- powierzchnia wymiany gazowej to 1,81 m<sup>2</sup>
- wypełnienie statyczne jest równe 220 ml?

**Odpowiedź na pytania nr 20: Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 21:** Czy Zamawiający, w pakiecie nr 6 poz. 1 dopuści do przetargu oksygenator z wybudowanym filtrem tętnicznym o powierzchni wymiany gazowej 1,65 m<sup>2</sup> i powierzchni wymiennika ciepła 0,08 m<sup>2</sup>? Port gazów wlotowych nie jest przystosowany do podłączenia analizatora. Prosimy o wyrażenie zgody

**Odpowiedź na pytania nr 22: Zgodnie z SWZ.**

**Aktualny Schemat nr 1 do pakietu nr 1 poz. 1( załącznik nr 2 do SWZ) – do pobrania poniżej( *schemat nr 1 rozmiaru klipsa na płytce w zestawie drenów przeznaczonych do mocowania linii kardioplegii. Schemat z naniesioną zmianą*).**

**Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SWZ czy w przypadku modyfikacji SWZ zaznaczenia źródła tej zmiany (datę odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).**

*Z upoważnienia Komendanta  
4.Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką  
SP ZOZ we Wrocławiu  
Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych - Piotr Strąk*