
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45410000-4	Tynkowanie
45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45311100-1	Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45343000-3	Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA JEDNOPRZESTRZENNEJ SALI BIUROWEJ WRAZ Z NOWYM PODZIAŁEM I UKŁADEM POMIESZCZEŃ W CZĘŚCI PARTERU BUDYNKU BIUROWEGO PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 23 W KATOWICACH

ADRES INWESTYCJI: KATOWICE, UL. GEN. H. DĄBROWSKIEGO 23

NAZWA INWESTORA: WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE ŚLĄSKI URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ADRES INWESTORA: 40-037 KATOWICE, UL. LIGONIA 46

DATA OPRACOWANIA: 17.02.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

17.02.2024

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Montaż czujek p.poż			
1 d.1	KNR-W 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		20,52	m	20,520	
				RAZEM	20,520
2 d.1	KNR-W 4-03 1012-03	Zaprawianie bruzd	m		
		20,52	m	20,520	
				RAZEM	20,520
3 d.1	KNR-W 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton	m		
		7,44 * 2	m	14,880	
				RAZEM	14,880
4 d.1	KNR-W 5-08 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
5 d.1	KNR 5-06 1612-02	Instalowanie czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
6 d.1	KNR-W 5-08 0803-01	Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 2.5 mm ²	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
7 d.1	KNR 5-06 1604-01 analogia	Programowanie i synchronizacja z systemem SSP	wari ant.		
		1	wari ant.	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i stolarki folią	m ²		
		80	m ²	80,000	
				RAZEM	80,000
9 d.1	KNR-W 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III	m		
		7,44	m	7,440	
				RAZEM	7,440
10 d.1	KNR-W 2-02 0830-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe	m ²		
		20,52 * 0,1	m ²	2,052	
				RAZEM	2,052
11 d.1	KNR AT-38 0103-06	Jednokrotne gruntowanie tynku- ręcznie	m ²		
		32,11 + 101,64 + 48,68 + 18,15 + 15,03 + 43,34 + 13,49 + 24,15	m ²	296,590	
				RAZEM	296,590
12 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		296,59	m ²	296,590	
				RAZEM	296,590
13 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
		296,59	m ²	296,590	
				RAZEM	296,590

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1	KNR-W 4-01 1215-10 analiza indywidualna	Mycie po robotach malarskich	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.1	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu z utylizacją	m3		
		0,01	m3	0,010	
				RAZEM	0,010
2		Zabudowa pomiędzy pomieszczeniami			
16 d.2	KNR 19-01 0116-04 analiza indywidualna	Usunięcie mebli z pomieszczenia z powtórным wniesieniem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.2	KNR-W 2-02 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01	m2		
		4,84 * 0,35	m2	1,694	
				RAZEM	1,694
18 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i stolarki folią	m2		
		14	m2	14,000	
				RAZEM	14,000
19 d.2	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach	m2		
		4,84 * 3,5 * 2	m2	33,880	
				RAZEM	33,880
20 d.2	KNR AT-38 0103-06	Jednokrotne gruntowanie tynku- ręcznie	m2		
		4,84 * 3,5 * 2	m2	33,880	
				RAZEM	33,880
21 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		9,68 + 4,22 * 3,5 + 9,99	m2	34,440	
				RAZEM	34,440
22 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m2		
		34,44	m2	34,440	
				RAZEM	34,440
23 d.2	KNR-W 4-01 1215-10 analiza indywidualna	Mycie po robotach malarskich	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000