
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111290-7	Roboty przygotowawcze do świadczenia usług
45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112210-0	Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45112100-6	Roboty w zakresie kopania rowów
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ NR 19 I ETAP OD KM 0+000 DO 1+600
ADRES INWESTYCJI: woj. Podlaskie Powiat: Sokólski Gmina: Szudziałowo obręb ewidencyjny 201110_2.0023: Poczopek, Gmina Szudziałowo działki nr: 754/1, 755, 764, 766, 767, 777, 778, 790
NAZWA INWESTORA: NADLEŚNICTWO KRYNKI Z/S W POCZOPKU
ADRES INWESTORA: POCZOPEK 6D 16-113 SZUDZIAŁOWO

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE
drogowa

DATA OPRACOWANIA:

POZIOM CEN:

NARZUTY
Koszty zakupu [Kz]
Koszty pośrednie [Kp]
Zysk [Z]
VAT [V]

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z geodezyjną inwentaryzacją po wykonawczą. I ETAP OD KM 0+000 DO 1+600 SST D-01.01.01.	km	1,600		
		obmiar = 1,600 km				
Razem dział: ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH						
2		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
2 d.2	KNR 2-01 0105-04 kalk. własna	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) rozliczyć powykonawczo SST D-01.02.01.	szt.	79,000		
		obmiar = 79,000 szt.				
3 d.2	KNR 2-01 0108-05 kalk. własna	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha	0,300		
		obmiar = 0,300 ha				
4 d.2	KNR 2-01 0111-02 kalk. własna	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) rozliczyć powykonawczo	m2	3 000,000		
		obmiar = 3 000,000 m2				
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
3		ROBOTY ZIEMNE				
5 d.3	KNR 2-01 0202-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km Wykopy - materiał do ponownego wykorzystania w nasypach, miejscach zaniżonych. Pozostałą ilość materiału rozplantować poza pas drogowy lub w miejsce wskazane przez Inwestora. W wykopach zawarte jest wykonanie rowów. (Obmiar wg. Tabeli robót ziemnych.)	m3	1 317,000		
		obmiar = 1 317,000 m3				
6 d.3	KNR 2-01 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II Nasyp - z wykopów. (Obmiar wg. Tabeli robót ziemnych.) SST D-02.03.01.	m3	1 249,000		
		obmiar = 1 249,000 m3				
7 d.3	KNR 2-01 0237-03	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki kat. I-III (Obmiar wg. Tabeli robót ziemnych.) SST D-02.03.01.	m3	1 249,000		
		obmiar = poz.6 = 1 249,000 m3				
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
4		WARSTWY GÓRNE I DOLNE				
8 d.4	KNR 2-31 0114-05	Warstwa górna - kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm z doziarnieniem kruszywem łamanym w ilości 70% gr. po zagęszczeniu 9 cm według tabeli w opisie technicznym: - na jezdni, 1600*5 (zestawienie w opisie technicznym) - skrzyżowaniu, zjazdach leśnych, 1800,6 (zestawienie w opisie technicznym) - pobocza (szerokości 0,50 m), 1600*0,5*2 - mijankach/poszerzeniach. 335,2	m2	11 735,800		
		obmiar = 1600 * 5 + 1800,6 + 1600 * 0,5 * 2 + 335,2 = 11 735,800 m2				

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
9 d.4	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Warstwa dolna - kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. po zagęszczeniu 11 cm według tabeli w opisie technicznym: - na jezdni, skrzyżowaniu, zjazdach leśnych, 8000+1800,6 (z uwagi na pochylenie poboczy 1:1,5) - pobocza (szerokości 0,50 m), 1600*0,5*2 - mijankach/poszerzeniach. 335,2	m2	11 735,800		
		obmiar = 8000 + 1800,6 + 1600 * 0,5 * 2 + 335,2 = 11 735,800 m2				
10 d.4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV na zjazdach i poszerzeniu Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod drogę leśną, mijanki/poszerzenia, skrzyżowania, zjazdy leśne oraz pobocza. Obmiar wg. pozycji nr 9 - na jezdni, skrzyżowaniu, zjazdach leśnych, 8000+1800,6 (z uwagi na pochylenie poboczy 1:1,5) - pobocza (szerokości 0,50 m), 1600*0,5*2 - mijankach/poszerzeniach. 335,2	m2	11 735,800		
		obmiar = poz.9 = 11 735,800 m2				
Razem dział: WARSTWY GÓRNE I DOLNE						
5		PRZEPUST I ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
11 d.5	KNR 2-31 0605-06	Przepust z rur HDPE fi 400 mm (obmiar według tabeli w opisie technicznym)	m	28,000		
		obmiar = 28,000 m				
12 d.5	KNR 2-31 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa	m3	4,200		
		obmiar = 0,6 * 0,25 * 28 = 4,200 m3				
13 d.5	KNR 2-31 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm (obmiar według tabeli w opisie technicznym)	ściank.	6,000		
		obmiar = 6,000 ściank.				
Razem dział: PRZEPUST I ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						