



PLANOWANY ZAKRES ROBÓT:

- ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH OPASEK Z KOSTKI BETONOWEJ - NA CAŁYM OBWODZIE BUDYNKU;
- WYKONANIE WĄSKOPRZĘSTRZENNICH WYKOPÓW PRZY ŚCIANACH PIWNICY I ŚCIANACH FUNDAMENTOWYCH - AZ DO POZIOMU ŁAW FUNDAMENTOWYCH;
- OCZYSZCZENIE ŚCIAN PIWNICZNYCH I ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH;
- WYKONANIE DODATKOWEJ IZOLACJI WODOCHRONNEJ (SYSTEMOWEJ);
- USZCZELNIENIE PAPĄ TERMOZGRZEWALNĄ POŁĄCZENIA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH Z ŁAWAMI FUNDAMENTOWYMI;
- WYKONANIE DRENAŻU OPASKOWEGO W POZIOMIE ŁAW FUNDAMENTOWYCH Z WŁĄCZENIEM GO DO ISTNIEJĄCEJ STUDZIENKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ;
- WYKONANIE ZASYPEK WYKOPÓW: NA CAŁĄ WYSOKOŚCI WYKOPU OBSYPKA FILTRACYJNA (ZWIR RZECZNY / OTOCZAKI) - NA SZEROKOŚĆ OPASKI BETONOWEJ I DO WYSOKOŚCI PODBUDOWY POD OPASKĘ; POZOSTAŁĄ CZĘŚĆ WYKOPU NALEŻY ZASYPAĆ GRUNTEM RODZIMYM / POSPÓLKĄ;
- ODTWORZENIE OPASEK BETONOWYCH WOKÓŁ CAŁEGO BUDYNKU - ZE SPADKIEM W KIERUNKU ZEWNĘTRZNYM;
- WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH UŻYTKOWYCH W PIWNICY - SKUCIE ZMURSZAŁYCH I ODSPOJONYCH TYNKÓW NA WYSOKOŚĆ ZAWILGOCENIA (OK. 1,5 m);
- WYKONANIE WEWNĘTRZNYCH TYNKÓW RENOWACYJNYCH, MALOWANIE ŚCIAN FARBAMI SILIKONOWYMI DO PEŁNEJ WYSOKOŚCI POMIESZCZENIA;

UWAGI:

ZALECA SIĘ STOSOWANIE ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH - W ZAKRESIE IZOLACJI PIONOWEJ ŚCIAN ORAZ W ZAKRESIE TYNKÓW RENOWACYJNYCH.
ZAKRES ROBÓT WYRÓŻNIONO GRAFICZNIE KOLOREM CZERWONYM.

	BIURO PROJEKTOWO - BUDOWLANO - INWESTYCYJNE		
	mgr inż. Arkadiusz Forsyruk ul. Harcerska 14B, 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel.: 500 200 052, 535 512 399		
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	BUDYNEK "MASNÓWKA" - MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA.		
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT PARTERU - ZAKRES ROBÓT.		
IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. architekt Izabela Sławińska	PODPIS PROJEKTANTA	SKALA RYS. 1:75
NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	36/08/SLOKK		DATA: VI.2024 r.
IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. Arkadiusz Forsyruk	PODPIS PROJEKTANTA	NUMER PROJ. 65/2024
NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	3SLK 0795/POOK/05		NUMER RYS. 3