



PLANOWANY ZAKRES ROBÓT:

- ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH OPASEK Z KOSTKI BETONOWEJ - NA CAŁYM OBWODZIE BUDYNKU;
- WYKONANIE WĄSKOPRZESTRZENNYCH WYKOPÓW PRZY ŚCIANACH PIWNICY I ŚCIANACH FUNDAMENTOWYCH - AŻ DO POZIOMU ŁAW FUNDAMENTOWYCH;
- OCZYSZCZENIE ŚCIAN PIWNICZNYCH I ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH;
- WYKONANIE DODATKOWEJ IZOLACJI WODOCHRONNEJ (SYSTEMOWEJ);
- USZCZELNIENIE PAPA TERMOZGRZEWALNA POŁĄCZENIA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH Z ŁAWAMI FUNDAMENTOWYMI;
- WYKONANIE DRENAŻU OPASKOWEGO W POZIOME ŁAW FUNDAMENTOWYCH Z WŁĄCZENIEM GO DO ISTNIEJĄCEJ STUDZIENKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ;
- WYKONANIE ZASYPEK WYKOPÓW: NA CAŁEJ WYSOKOŚCI WYKOPU OBSYPKA FILTRACYJNA (ŻWIR RZECZNY / OTOCZAKI) - NA SZEROKOŚĆ OPASKI BETONOWEJ I DO WYSOKOŚCI PODBUDOWY POD OPASKĘ; POZOSTAŁA CZĘŚĆ WYKOPU NALEŻY ZASYPAĆ GRUNTEM RODZIMYM / POSPÓLKĄ;
- ODTWORZENIE OPASEK BETONOWYCH WOKÓŁ CAŁEGO BUDYNKU - ZE SPADKIEM W KIERUNKU ZEWNĘTRZNYM;
- WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH UŻYTKOWYCH W PIWNICY - SKUCIE ZMURSZAŁYCH I ODSPOJONYCH TYNKÓW NA WYSOKOŚĆ ZAWILGOCENIA (OK. 1,5 m);
- WYKONANIE WEWNĘTRZNYCH TYNKÓW RENOWACYJNYCH, MALOWANIE ŚCIAN FARBAMI SILIKONOWYMI DO PEŁNEJ WYSOKOŚCI POMIESZCZENIA;

UWAGI:

ZALECA SIĘ STOSOWANIE ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH - W ZAKRESIE IZOLACJI PIONOWEJ ŚCIAN ORAZ W ZAKRESIE TYNKÓW RENOWACYJNYCH.

ZAKRES ROBÓT WYRÓŻNIONO GRAFICZNIE KOLOREM CZERWONYM.

BIURO PROJEKTOWO - BUDOWLANO - INWESTYCYJNE			
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		mgr inż. Arkadiusz Forsygiuk ul. Harcerska 14B, 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel.: 500 200 052, 535 512 399	
TYTUŁ RYSUNKU		PRZEKRÓJ POPRZECZNY - ZAKRES ROBÓT.	
IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. architekt Izabela Sławińska	PODPIS PROJEKTANTA	SKALA RYS. 1:75
NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	36/08/SLOKK		DATA: VI.2024 r.
IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. Arkadiusz Forsygiuk	PODPIS PROJEKTANTA	NUMER PROJ. 65/2024
NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	3SLK 0795/POOK/05		NUMER RYS. 4