

OPIS ZADANIA

„Budowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Paradyż” Część V - Budowa drogi dla pieszych wraz z infrastrukturą towarzystającą w ciągu drogi krajowej Nr 74 w województwie łódzkim w miejscowości Krasik (Znak sprawy: ZP.271.7.2024)

Przedmiotem opracowania jest zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej, a następnie na wykonaniu robót budowlanych polegających na budowie drogi dla pieszych, zatoki autobusowej, peronu autobusowego, odwodnienia i kanału technologicznego oraz oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu DK 74 w miejscowości Krasik w km 13+831 – 14+529.

Parametry techniczne zasadniczych obiektów i robót przewidzianych do zaprojektowania i wykonania w ramach inwestycji:

- Droga dla pieszych
 - szerokość – 1,80 m bez krawężników i obrzeży oraz przestrzeni pasa zieleni pod umieszczenie urządzeń BRD, znaków drogowych o zmiennej szerokości dostosowanej do pasa drogowego,
 - promienie zgodnie z warunkami technicznymi
 - spadek poprzeczny - 1- 3 %,
 - spadek podłużny - nie większe niż 6%, min. 0,3%
- Zatoka autobusowa:
 - szerokość bez krawężnika, - 3,0 m;
 - spadek poprzeczny - 2,0%
 - perony szerokość - jak dla drogi dla pieszych zgodnie z Warunkami technicznymi
 - skos wjazdowy na zatokę - 1:8
 - skos wyjazdowy z zatoki - 1:4
 - długość krawędzi zatrzymania - 20.0 m
- Zjazdy
 - szerokość wg stanu istniejącego / zgodnie z warunkami technicznymi
 - spadek poprzeczny dostosowane do stanu istniejącego lecz zgodnie z warunkami technicznymi

Rodzaje robót.

- W zakresie robót drogowych:
 - budowa drogi dla pieszych,
 - przebudowa, budowa nowych zjazdów,
 - rozbudowa przepustów pod koroną drogi,
 - budowa zatok autobusowych wraz z dojazdami i peronami,
 - wycinka i nasadzenia drzew, wykonanie i odtworzenie terenów zielonych,
 - budowa i przebudowa przejść dla pieszych.
- W zakresie oznakowania pionowego:
 - demontaż istniejącego, kolidującego oznakowania,
 - montaż znaków, barier i urządzeń zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu.
- W zakresie oznakowania poziomego:
 - wykonanie oznakowania cienkwarstwowego zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu.
- W zakresie odwodnienia:

„Budowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Paradyż”
– znak sprawy: ZP.271.7.2024

- rozbiórka istniejących sieci uzbrojenia
- budowa kanalizacji deszczowej wraz z wpustami odwodnieniowymi jednostronnymi i studniami rewizyjnymi oraz separatorem (o ile będzie wymagany) wraz z wykonaniem wlotu i wylotu na końcach odcinka lub zapewnienie odbioru wody poprzez budowę zbiorników infiltracyjnych,
- budowę osadnika piaskowego przy wlocie i wylocie kanalizacji deszczowej wraz ze ściankami czołowymi, barierami oraz innymi urządzeniami koniecznymi do zrealizowania inwestycji w tym umocnienia skarp rowu.
- W zakresie robót i kolizji teletechnicznych:
 - budowa kanału technologicznego w ciągu inwestycji wraz z odejściami w drogi boczne,
 - usunięcie kolizji teletechnicznych oraz regulacje, nadbudowy, przebudowy, budowy, studni o ile wystąpią,
 - inne roboty teletechniczne konieczne do wykonania zadania inwestycyjnego,

Szczegóły dotyczące robót budowlanych zawarte są w programie funkcjonalno-użytkowym.