
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231300-8	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi gminnej 214107N - ulicy Leśnej w Szczytnie - kolektor sanitarny

ADRES INWESTYCJI: jednostka ewidencyjna: 281701_1 m. Szczytno, obręb 0004 Szczytno
działki nr ew. 798/20, 798/19, 798/1, 769, 768, 800, 433/9, 433/7,
433/10, 432/9, 432/7, 432/5, 431/1, 430/1

NAZWA INWESTORA: Gmina Miejska Szczytno

ADRES INWESTORA: ul. Sienkiewicza 1 12-100 Szczytno

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

drogowa Maciej Bartosiewicz

DATA OPRACOWANIA: 21.06.2021

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	45111200-0	Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		16 / 1000	km	0,02	
				RAZEM	0,02
2	45231300-8	Budowa kanalizacji sanitarnej			
2 d.2	KNR-W 2-01 0802-02	Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową OW WRONKI - typ boksowy, przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m	m3		
		<kanały> 1,2 * (1,7 + 2,03) / 2 * 16,2	m3	36,26	
				RAZEM	36,26
3 d.2	KNNR 4 1411-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm	m3		
		0,1 * 1,0 * 16,2	m3	1,62	
				RAZEM	1,62
4 d.2	kalk. własna	Dodatek - dostarczenie gruntu sypkiego (piasek, pospółka) do zasypania wykopów (wymiana gruntu)	m3		
		35	m3	35,00	
				RAZEM	35,00
5 d.2	KNNR 4 1308-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m		
		16,4	m	16,40	
				RAZEM	16,40