

## **Przedmiar robót**

### **Budowa wiaty w Leśnictwie Poręby Dymarskie.**

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty budowlane**

Lokalizacja: **Poręby Dymarskie, dz. nr ewid. 1176/2**

Kod CPV: **45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne**

**45262300-4 Betonowanie**

**45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych**

**45261200-6 Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów**

Inwestor: **Nadleśnictwo Kolbuszowa, Świerczów 138, 39-100 Kolbuszowa**

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Budowa wiaty w Leśnictwie Poręby Dymarskie.</b>		
1	Element	<b>Budowa wiaty</b>		
1.1	KNNR 1/306/8	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2·m2 i głębokości do 1,0·m, doły o głębokości do 1,0·m, grunt kategorii III	szt	6,000
1.2	KNNR 1/317/1	Zасыpywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3·m, z zagęszczaniem, kategoria gruntu I-III	m3	0,760
1.3	KNKRB 2/202/1	Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0.5 m3	m3	0,760
1.4	KNR 202/602/1	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1·warstwa	m2	7,540
1.5	KNNR 202/1218/1	Wsporniki ze stali teowej, proste	szt	24,000
1.6	KNR 202/407/4	Słupy o długości do 2·m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180·cm2	m3	0,250
1.7	KNR 202/407/6	Słupy o długości ponad 2·m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180·cm2	m3	0,340
1.8	KNR 202/406/6	Ramy górne i płatwie o długości ponad 3·m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180·cm2	m3	0,320
1.9	KNR 202/408/3	Krokwie zwykle o długości do 4.5·m, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2	m3	0,420
1.10	KNR 202/409/4	Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2	m3	0,090
1.11	KNR 202/410/1	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m2	45,220
1.12	KNNR 1/504/2	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów, (w ilości 1·m3/mb) kategoria gruntu III	m3	0,760
2	Element	<b>Wyposażenie (stoły i ławki)</b>		
2.1	KNNR 1/306/8	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2·m2 i głębokości do 1,0·m, doły o głębokości do 1,0·m, grunt kategorii III	szt	12,000
2.2	KNNR 1/317/1	Zасыpywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3·m, z zagęszczaniem, kategoria gruntu I-III	m3	0,760
2.3	KNKRB 2/202/1	Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0.5 m3	m3	0,530
2.4	KNR 202/602/1	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1·warstwa	m2	6,960
2.5	KNR 202/1218/1	Wsporniki ze stali teowej, proste	szt	24,000
2.6	KNR 202/407/4	Słupy o długości do 2·m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180·cm2	m3	0,120
2.7	KNNR 10/301/2 (2)	Różne konstrukcje drewniane, bez wyrębów, z bali	m3	0,700

## Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość
1.	Bale dębowe nie obrzynane - wymiarowe klasa I	m3	0,735
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa)	m3	1,309
3.	Deski iglaste obrzynane grubości 19-25 mm, kl. I	m3	1,266
4.	Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm	m3	0,029
5.	Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38 mm	m3	0,017
6.	Drewno iglaste okrągłe, korowane, nasyczone	m3	0,752
7.	Emulsja asfaltowa	kg	4,350
8.	Farba chlorokauczukowa, ogólnego stosowania	dm3	1,728
9.	Farba ftalowa do gruntowania, czerwona tlenkowa	dm3	1,440
10.	Gwoździe budowlane gołe	kg	6,163
11.	Klamry ciesielskie z prętów stalowych	kg	1,750
12.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone klasa I	m3	0,531
13.	Krawędziaki iglaste, nasyczone, wymiarowe kl. I	m3	0,352
14.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy - Drewnochron - bezbarwny	dm3	3,641
15.	Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej dł. M-12, dł. do 80mm	kg	19,377
16.	Wsporniki stalowe	kg	39,744
17.	Zaprawa cementowa M12 (m.80)	m3	0,072