

## **OPIS TECHNICZNY ROBÓT DO WYKONANIA KPP W GOLUBIU-DOBRZYNIU**

**(roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z opisem technicznym, przedmiarem robót**

### **BUDYNEK GARAŻOWY**

1. Nacięcie pęcherzy i załatanie papą podkładową P-PYE250S40 SBS. ewentualnych pęcherzy
2. Ułożenie 1 warstwy papy termozgrzewalnej nawierzchniowej PYE250 S52 SBS.
3. Wywinięcie papy na ogniomurek nawierzchniowej PYE250 S52 SBS o szerokości 50 cm

### **BUDYNEK ADMINISTRACYJNY**

1. Dostawa i zamontowanie 3 krat stalowych o wym . h=165 cm s=150 cm z prętów stalowych  $\varnothing$  16 mm co 100 mm osadzonych w płaskownikach poziomych 50\*8 mm, które są przyspawane; w części wewnętrznej kraty do elementów z płaskownika 80\*10 mm odpowiednio kotwionych do ścian zabezpieczonych antykorozyjnie 2\* farbą ftalową
2. Naprawa ościeży okiennych po obsadzeniu krat
3. Malowanie 2\* farbą elewacyjną w kolorze białym ościeży okiennych