

| ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | | | | | | |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------|------|
| TYP DRZWI | O1 | O2 | O3 | O4 | O5 | |
| SCHEMAT | | | | | | |
| WYMIARY W ŚWIETLE WYKOŃCZONYCH OŚCIEŻY [mm] | So | 2060 | 1700 | 1450 | 1250 | 500 |
| | Ho | 1450 | 1550 | 1450 | 2860 | 1100 |
| MATERIAŁ | PCV (okna trzyszybowe) | PCV (okna trzyszybowe) | PCV (okna trzyszybowe) | PCV (okna trzyszybowe) | PCV | |
| Wsp. U okna (W/m ² *K) | <0,9 | <0,9 | <0,9 | <0,9 | <0,9 | |
| RAZEM ILOŚĆ SZTUK | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | |

| ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ | | | | | |
|---|---|---|---|---|------|
| TYP DRZWI | Dw1 | Dw2 | Dw3 | Dw4 | |
| SCHEMAT | | | | | |
| WYMIARY W ŚWIETLE WYKOŃCZONYCH OŚCIEŻY [mm] | So | 1000 | 700 | 900 | 900 |
| | Ho | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
| MATERIAŁ | Drzwi wejściowe do mieszkania, jednoskrzydłowe, płytowe – okleina CPL grubość 0,7mm – rama skrzydła jest wykonana z klejki drewna iglastego | Drzwi jednoskrzydłowe, wewnętrzne płytowe – okleina CPL grubość 0,7mm – rama skrzydła jest wykonana z klejki drewna iglastego | Drzwi jednoskrzydłowe, wewnętrzne płytowe – okleina CPL grubość 0,7mm – rama skrzydła jest wykonana z klejki drewna iglastego | Drzwi jednoskrzydłowe, wewnętrzne płytowe – okleina CPL grubość 0,7mm – rama skrzydła jest wykonana z klejki drewna iglastego – w dolnej części skrzydła drzwiowego otwory wentylacyjne | |
| RAZEM ILOŚĆ SZTUK | 4 | 1 | 11 | 4 | |

| ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|------|
| TYP DRZWI | Dz1 | Dz2 | |
| SCHEMAT | | | |
| WYMIARY W ŚWIETLE WYKOŃCZONYCH OŚCIEŻY [mm] | So | 1100 | 1000 |
| | Ho | 2050 | 2050 |
| MATERIAŁ | drzwi metalowe ocieplone | drzwi metalowe ocieplone | |
| Wsp. U drzwi (W/m ² *K) | <1,3 | <1,3 | |
| RAZEM ILOŚĆ SZTUK | 1 | 1 | |

UWAGA: WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA OKIEN WINIEN PRZEPROWADZIĆ WŁASNE POMIARY STOLARKI Z NATURY

| | | | | |
|---------------|--|------------------|--------|-----------------|
| OBIEKT | PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA LOKALE SOCJALNE | | | |
| ADRES | STANOWISKA (gm. Kluczewsko) dz. nr ewid. 685 | | | |
| OPRACOWAŁ | mgr inż. TOMASZ PIERZAK | UPR.BUD. | PODPIS | DATA |
| | | SWK/0005/P00K/10 | | LISTOPAD 2022r. |
| TYTUŁ RYSUNKU | ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ | SKALA: | | |
| | | NR RYS. | 7 | |