


Przekrój A-A

Nawierzchnia poliuretanowa gr. 18 mm
Podbudowa typu ET gr. 3,0 cm
Warstwa wykończająca z miaru kamiennego 0-5 gr. 3,0 cm
Warstwa kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm gr. 15 cm
Warstwa osączająca z piasku gr. 30 cm
Główny rodzaj



Nadzorcy Budowlane Michał Kaplan, Os. Słowiańskie 35/2, 74-300 Mysłibórz			
Investor	Gmina Mysłibórz, ul. Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Mysłibórz		
Nazwa	Wykonanie nowej bieżni 60 m oraz skoku w dal. przy szkole podstawowej nr 2, ul. Pilsudskiego, 74-300 Mysłibórz, numer działki 505		
Tytuł	Przekrój A-A		
Opracował	inż. Michał Kaplan	Data	Nr Rys.
	ZAP/0237/Wkbw21	07.2022 r.	4