

DROGA CMENTARZ ŻYDOWSKI OBMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont drogi gminnej nr 292941K ul. Ogrodowej, na odcinku I w km od 0+000 do km 0+383 i na odcinku II w km od 0+000 do km 0+140 w miejscowości Muszyna, gmina Muszyna.						
1			Roboty rozbiórkowe			
1 KNR 2-31			Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 10 cm	m ²		
d.1 0811-01			185,00*3,90	m ²	721,500	
			102,00*3,30	m ²	336,600	
					RAZEM	1058,100
2 KNR 2-31			Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 10 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1 0811-01			198,00*4,00	m ²	792,000	
					RAZEM	792,000
2			Korytowanie			
3 KNR 2-31			Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.2 0101-01			185,00*3,90	m ²	721,500	
			102,00*3,30	m ²	336,600	
			17,00*4,50	m ²	76,500	
			10,00*7,30	m ²	73,000	
					RAZEM	1207,600
4 KNR 2-31			Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - od mostu do cmentarza	m ²		
d.2 0101-01			198,00*4,50	m ²	891,000	
					RAZEM	891,000
3			Wywóz urobku			
5 KNR 4-01			Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV	m ³		
d.3 0108-07			185,00*3,90*0,20	m ³	144,300	
			102,00*3,30*0,20	m ³	67,320	
			17,00*4,50*0,20	m ³	15,300	
			10,00*7,30*0,20	m ³	14,600	
					RAZEM	241,520
4			Podbudowa			
6 KNR 2-31			Podbudowa z kłińca - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.4 0114-05			1207,60	m ²	1207,600	
					RAZEM	1207,600
7 KNR 2-31			Podbudowa z kłińca - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.4 0114-01			198,00*4,50	m ²	891,000	
					RAZEM	891,000
5			Odwodnienie			
8 KNR 2-31			Ścieki z prefabrykatów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z kratą najazdową	m		
d.5 0606-04			8	m	8,000	
					RAZEM	8,000
9 KNR AT-			Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych na ławie betonowej - odwodnienie drogi	m		
d.5 03 0401-02			86,00	m	86,000	
					RAZEM	86,000
10 KNR 2-31			Studnie chłonne z kręgów o śr. 0.8 m i głębokości 2.0 m	szt.		
d.5 0604-01			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
6			Regulacja studzienek			
11 KNR 2-31			Regulacja pionowa studzienek dla krutek ściekowych ulicznych	szt.		
d.6 1406-02			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
12 KNR 2-31			Regulacja pionowa studzienek dla wiazów kanałowych	szt.		
d.6 1406-03			7	szt.	7,000	
					RAZEM	7,000
13 KNR 2-31			Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych	szt.		
d.6 1406-04			8	szt.	8,000	
					RAZEM	8,000
7			Nawierzchnia drogi			
14 KNR 2-31			Nawierzchnia betonowa - warstwa o grubości 15 cm	m ²		
d.7 0308-01						
0308-02			1207,60	m ²	1207,600	

DROGA CMENTARZ ŻYDOWSKI OBMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1207,600
15	KNR 2-31		Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.7	0309-05		198,00*4,50	m ²	891,000	
					RAZEM	891,000
8			Pobocza			
16	KNR 6		Utwardzenie pobocza warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.8	0113-02		185,00*0,50	m ²	92,500	
					RAZEM	92,500
9			Tablica informacyjna			
17	KNR 4-01		Tablice informacyjne	szt.		
d.9	0415-02					
	analogia		2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000