

---

## **ZAPYTANIE OFERTOWE**

---

### **Zamawiający:**

**Gmina Wągrowiec**  
reprezentowana przez  
**Pana Przemysława Majchrzaka – Wójta Gminy Wągrowiec**  
62-100 Wągrowiec, ul. Cysterska 22  
tel. 67 268 08 00, fax 67 268 08 03

### **ZAPRASZA**

**do złożenia oferty na pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  
nad zamówieniem pn.:**

---

**„Przebudowa i zagospodarowanie rynku z układem komunikacyjnym w  
średniowiecznej części dawnego miasta Łekno”**

---

Zamówienie dofinansowane jest z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Wstępna Promesa Nr 01/2021/8102/PolskiLad.

#### **1. Tryb udzielenia zamówienia**

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) przyjęto procedurę udzielania zamówień o wartości poniżej 130 000 zł netto tj. bez stosowania przepisów ustawy PZP.

Zastosowano procedurę udzielania zamówień o wartości równej lub wyższej 10 000 zł netto, ale mniejszej niż 50 000 zł netto, wynikający z Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Wągrowiec przyjętego Zarządzeniem Wójta Gminy Wągrowiec nr 7/2021 z dnia 12 stycznia 2021r.

#### **2. Miejsce i sposób składania ofert**

Termin składania ofert: **do 28.06.2022 r. do godziny 9<sup>00</sup>**

Oferty można składać przez platformę zakupową (dostępna na stronie [www.bip.gminawagrowiec.pl](http://www.bip.gminawagrowiec.pl))

#### **3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.06.2022 r. o godzinie 9<sup>15</sup>.**

#### **4. Kontakt z Zamawiającym może odbywać się w formie:**

a) za pomocą *platformy zakupowej* dostępnej na stronie <https://bip.gminawagrowiec.pl/> w zakładce platforma zakupowa.

*Osoba do kontaktu z Wykonawcami jest: Paulina Kalista – referent ds. inwestycji, tel. 67 268 08 06*

## 5. Miejsce realizacji zamówienia

**Część I pn.: „Przebudowa i zagospodarowanie rynku z układem komunikacyjnym, w tym Duży Rynek, Mały Rynek, droga powiatowa, architektura, zieleń wraz z instalacjami elektrycznymi i sanitarnymi”.**

Gmina Wągrowiec

Łekno

62-105 Łekno

Działki o nr ewid.: 50, 98, 129

Obręb ewidencyjny: Łekno

Powiat Wągrowiecki

Województwo Wielkopolskie

**Część II pn.: „Przebudowa i zagospodarowanie rynku z układem komunikacyjnym w tym drogi gminne, instalacje elektryczne i sanitarne oraz oznakowanie drogowe dla Części I i II”.**

Gmina Wągrowiec

Łekno

62-105 Łekno

Działki o nr ewid.: 37, 50, 52, 59

Obręb ewidencyjny: Łekno

Powiat Wągrowiecki

Województwo Wielkopolskie

## 6. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zamówieniem pn. „Przebudowa i zagospodarowanie rynku z układem komunikacyjnym w średniowiecznej części dawnego miasta Łekno” - *inspektor nadzoru o specjalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia tj. drogowej, sanitarnej, elektrycznej i architektonicznej.*

Wykonawca składając ofertę oświadcza, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia odpowiedniej specjalności umożliwiające sprawowanie obowiązków inspektora nadzoru.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia wraz z uprawnieniami i aktualnym zaświadczeniem z Izby Inżynierów Budownictwa.

Wartość zamówienia wynikająca z najkorzystniejszej oferty Wykonawcy dla niniejszego zadania wynosi:

Zadanie	Wartość brutto
Część I pn.: „Przebudowa i zagospodarowanie rynku z układem komunikacyjnym, w tym Duży Rynek, Mały Rynek, droga powiatowa, architektura, zieleń wraz z instalacjami elektrycznymi i sanitarnymi”.	8 226 908,51
Część II pn.: „Przebudowa i zagospodarowanie rynku z układem komunikacyjnym w tym drogi gminne, instalacje elektryczne i sanitarne oraz oznakowanie drogowe dla Części I i II”.	6 730 405,44
<b>RAZEM:</b>	<b>14 957 313,95</b>

**Część I pn.: „Przebudowa i zagospodarowanie rynku z układem komunikacyjnym, w tym Duży Rynek, Mały Rynek, droga powiatowa, architektura, zieleń wraz z instalacjami elektrycznymi i sanitarnymi”.**

- 1) **Branża drogowa – Duży Rynek.** Zakres robót obejmuje: rozbiórki nawierzchni bitumicznych jezdni Dużego Rynku, podbudowy, krawężniki, chodniki z płytek betonowych, zjazdy na posesje z trylinki i kostki betonowej. Wywóz materiałów do firmy zajmującej się utylizacją materiałów budowlanych wraz z opłatą recyklingową. Wykonanie robót ziemnych z wywozem nadmiaru ziemi i jej utylizacją wraz z opłatą recyklingową. Ułożenie krawężników kamiennych i oporników kamiennych na ławie betonowej C12/15. Ułożenie obrzeży betonowych 8\*30\*100 na ławie betonowej C12/15.

Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej:

- wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku h=55cm
- wzmocnienie podłoża mieszanką związaną cementem C3/4 z betoniarni h=12 cm
- podbudowa z betonu C12/15 h=20cm
- nawierzchnia jezdni z kostki kamiennej 9/11 ciętej, gładkiej płomienicowanej na podsypce cem-piask. 639 m<sup>2</sup>.

Konstrukcja nawierzchni placu Dużego Rynku z płyt betonowych:

- wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku h=25cm
- wykonanie podbudowy z tłucznia KŁSM 0/63mm h=20cm WA24-2 F4 LA>=30
- ułożenie nawierzchni placu z płytek betonowych 40x40x7 na podsypce cem-piask. h=5cm 919,00m<sup>2</sup>.

Konstrukcja opaski przy budynkach:

- wykonanie podbudowy z tłucznia KŁSM 0/63mm h=15cm WA24-2 F4 LA>=30
- wykonanie opaski z płytek betonowych 50x50x7 na podsypce cem.piask. h=5cm 85,35m<sup>2</sup>.

Konstrukcja nawierzchni zjazdów na posesje:

- wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku h=25cm
- wykonanie podbudowy z tłucznia KŁSM 0/63mm h=20cm WA24-2 F4 LA>=30
- ułożenie nawierzchni zjazdów z kostki kamiennej granitowej 9/11 surowo łupanej na pods. cem.-piask. h=5cm 103,00m<sup>2</sup>.

Konstrukcja nawierzchni Dużego Rynku z kostki bazaltowej:

- wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku h=25cm
- wykonanie podbudowy z tłucznia KŁSM 0/63mm h=20cm WA24-2 F4 LA>=30
- ułożenie nawierzchni z kostki bazaltowej surowo łupanej 9/11 na podsypce cem.-piask. h=5cm 186m<sup>2</sup>.

Montaż wpustów ulicznych 6 sztuk.

Montaż odwodnienia liniowego (korytka odwadniające) V150 C250 39,00mb na ławie betonowej C12/15.

Konstrukcja nawierzchni owalnicy:

- wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku h=25cm
- wykonanie podbudowy z tłucznia KŁSM 0/63mm h=20cm WA24-2 F4 LA>=30
- ułożenie nawierzchni z płyt kamiennych granitowych szarych śrutowanych na podsypce cem.-piask. h=5cm 193m<sup>2</sup>
- ułożenie nawierzchni z kostki granitowej czerwonej 9/11 surowo łupanej na podsypce cem.-piask. h=5cm 44 m<sup>2</sup>.

Konstrukcja opaski przy studni:

- wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku h=25cm
- wykonanie podbudowy z tłucznia KŁSM 0/63mm h=20cm WA24-2 F4 LA>=30
- ułożenie nawierzchni z kostki bazaltowej 9/11 na podsypce cem-piask. h=5cm 3,20m<sup>2</sup>
- ułożenie nawierzchni z kostki granitowej czerwonej 9/11 na podsypce cem.-piask. h=5 cm 8,20 m<sup>2</sup>.

- 2) **Branża drogowa - Przebudowa Małego Rynku.** Zakres robót obejmuje wykonanie rozbiórek nawierzchni bitumicznych jezdni Małego Rynku, podbudowy, krawężników, chodników z płytek betonowych, zjazdów na posesje z trylinki i kostki betonowej. Wywóz materiałów do firmy zajmującej się utylizacją materiałów budowlanych wraz z opłatą recyklingową. Wykonanie robót ziemnych z wywozem nadmiaru ziemi i jej utylizacją wraz z opłatą recyklingową. Ułożenie

krawężników kamiennych i oporników kamiennych na ławie betonowej C12/15. Ułożenie obrzeży betonowych 8\*30\*100 na ławie betonowej C12/15. Wymiana gruntu słabonośnego na piasek w ilości 18,3m<sup>3</sup> wraz z jego zagęszczeniem.

Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej:

- wykonanie warstwy mrozochronnej z piasku h=55cm
- wzmocnienie podłoża mieszanką związaną cementem C3/4 z betoniarni h=12 cm
- podbudowa z betonu C12/15 h=20cm
- nawierzchnia jezdni z kostki kamiennej 9/11 ciętej, gładkiej płomienicowanej na podsypce cem-piask. 801m<sup>2</sup>.

Konstrukcja nawierzchni placu Małego Rynku z płyt betonowych:

- wykonanie warstwy mrozochronnej z piasku h=25cm
- wykonanie podbudowy z tłucznia KŁSM 0/63mm/h=20cm WA24-2 F4 LA>=30
- ułożenie nawierzchni placu z płytek betonowych 40x40x7 na podsypce cem.-piask. h=5cm 266,20m<sup>2</sup>.

Konstrukcja opaski przy budynkach:

- wykonanie podbudowy z tłucznia KŁSM 0/63mmh=15cm WA24-2 F4 LA>=30
- wykonanie opaski z płytek betonowych 50x50x7 na podsypce cem. - piask. h=5cm 59,30m<sup>2</sup>.

Konstrukcja nawierzchni opaski przy pomniku:

- wykonanie warstwy mrozochronnej z piasku h=25cm
- wykonanie podbudowy z tłucznia KŁSM 0/63mm h=20cm WA24-2 F4 LA>=30
- ułożenie opaski przy pomniku z kostki granitowej 9/11 surowo łupanej na pods. cem.-piask. h=5cm 1,40m<sup>2</sup>
- ułożenie opaski przy pomniku z kostki granitowej czerwonej 9/11 na podsypce cem.- piask. h=5cm 4,10m<sup>2</sup>.

Konstrukcja nawierzchni owalnicy Małego Rynku z kostki granitowej:

- wykonanie warstwy mrozochronnej z piasku h=25cm
  - wykonanie podbudowy z tłucznia KŁSM 0/63mm h=20cm WA24-2 F4 LA>=30
  - ułożenie nawierzchni z kostki granitowej surowo łupanej 9/11 na podsypce cem.-piask h=5cm 332,00m<sup>2</sup>
  - ułożenie nawierzchni z kostki granitowej czerwonej 9/11 na podsypce cem.piask. h=5cm 89,00m<sup>2</sup>.
- Montaż wpustów ulicznych 4 sztuki.

**3) Branża drogowa – Droga Powiatowa.** Zakres robót obejmuje przebudowę drogi powiatowej o długości 250 mb i szerokości 6,50 m, w tym wykonanie rozbiórek nawierzchni bitumicznych jezdni drogi powiatowej, podbudowy, krawężników, chodników z płytek betonowych, zjazdów na posesje z trylinki i kostki betonowej. Wywóz materiałów do firmy zajmującej się utylizacją materiałów budowlanych wraz z opłatą recyklingową. Wykonanie robót ziemnych z wywozem nadmiaru ziemi i jej utylizacją wraz z opłatą recyklingową. Ułożenie krawężników kamiennych i oporników kamiennych na ławie betonowej C12/15. Ułożenie obrzeży betonowych 8\*30\* 100 na ławie betonowej C12/15.

Konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej:

- wykonanie warstwy mrozochronnej z piasku h=40cm
- warstwa podbudowy z tłucznia KŁSM 0/63mm h=24cm WA24-2 F4 LA>=30
- wzmocnienie podłoża mieszanką związaną cementem C3/4 z betoniarni h=12 cm
- podbudowa z betonu C12/15 h=20cm
- nawierzchnia jezdni z kostki kamiennej 9/11 ciętej, gładkiej płomienicowanej na podsypce cem-piask. 1565,30 m<sup>2</sup>.

Konstrukcja nawierzchni ciągów pieszych:

- wykonanie warstwy mrozochronnej z piasku h=20cm
- wykonanie podbudowy z tłucznia KŁSM 0/63mm h=15cm WA24-2 F4 LA>=30
- ułożenie nawierzchni chodnika z płytek betonowych 40x40x7 na podsypce cem.-piask. h=5cm 434,33 m<sup>2</sup>.

Konstrukcja nawierzchni zjazdów na posesje:

- wykonanie warstwy mrozochronnej z piasku h=25cm
- wykonanie podbudowy z tłucznia KŁSM 0/63mm h=20cm WA24-2 F4 LA>=30

- ułożenie nawierzchni zjazdów z kostki kamiennej 9/11 surowo łupanej na podsypce cem-piask. h=5cm 138,94m<sup>2</sup>.

**Konstrukcja nawierzchni owalnicy:**

- wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku h=40cm
- wykonanie podbudowy z tłuczni KŁSM 0/63mm h=24cm WA24-2 F4 LA>=30 - wzmocnienie podłoża mieszanką związaną cementem C3/4 z betoniarni h=12cm
- podbudowa betonowa C12/15 h=20cm
- ułożenie nawierzchni z płyt kamiennych granitowych szarych na podsypce cem-piask. h=5cm 22,44m<sup>2</sup>
- ułożenie nawierzchni z kostki granitowej 9/11 surowo łupanej na podsypce cem.-piask. h=5cm 6,34m<sup>2</sup>
- ułożenie nawierzchni z kostki bazaltowej surowo łupanej 9/11 na podsypce cem.-piask. h=5cm 7,06m<sup>2</sup>.

Montaż wpustów ulicznych 6 sztuk.

**4) Architektura. Zakres robót obejmuje:**

- 1) wykonanie fundamentów betonowych na mokro, jak i prefabrykowanych z betonu;
- 2) zakup i montaż okładzin z łupków i nawierzchni z kostki kamiennej;
- 3) zakup i montaż urządzeń małej architektury (wzór zgodnie z projektem i uzgodniony z Zamawiającym):

- zakup i montaż ławek - 15 sztuk
- zakup i montaż koszy na śmieci - 10 sztuk
- zakup i montaż stojaków do rowerów - 3 sztuki
- zakup i montaż słupków - 1 sztuka
- zakup i montaż masztów - 3 sztuki
- zakup i montaż tablic informacyjnych - 4 sztuki
- zakup i montaż słupów informacyjnych - 5 sztuk
- zakup i montaż krat żeliwnych na miski pod drzewami - 1 sztuka
- zakup i montaż bloku kamiennego pod pomnik Zbyluta - 1 sztuka
- projekt, zakup i montaż pomnika Zbyluta z brązu wys. 1,85 m na cokole kamiennym - 1 sztuka
- zakup i montaż małej fontanny w istniejącej studni -1 komplet
- wykonanie obudowy studni - 1 komplet
- wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej wokół fontanny 13,70m<sup>2</sup>

**5) Zieleń. Zakres robót obejmuje:**

Sadzenie drzew liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie, dół głębokości 1,0 m o średnicy 1 m z zaprawą całkowitą, palikowanie wysokie 3 paliki z wiązaniem elastycznym na 1 drzewo.

- drzewo liściaste formy piennej Malus John Downie 6 sztuk
- drzewo liściaste formy piennej Tilia Xeuropa Pallida 9 sztuk

Sadzenie drzew liściastych form naturalnych z zaprawianiem dołów, dół głębokości 1,0m średnicy 1,0m palikowanie niskie z wiązaniem elastycznym 1 drzewo

- drzewo liściaste form naturalnych Fagus sylvatica "Davyck Gold" 6 sztuk
- drzewo liściaste form naturalnych Prunus serrulata Amanogawa 3 sztuki

Sadzenie krzewów liściastych, całkowite zaprawienie dołów, dół głębokości 0,3m śr. 0,3m

- krzewy liściaste: Hydrangea paniculata "Little Lime" 250 sztuk
- krzewy liściaste: Potentilla fruticosa "Sommerflor" 255 sztuk
- krzewy liściaste: Rosa "Marathon" 588 sztuk
- krzewy liściaste: Spiraea japonica "Walbura" 384 sztuki

Sadzenie krzewów iglastych całkowite zaprawienie dołów, dół śr. 0,3m gł. 0,3m

- krzewy iglaste: Juniperus conferta 183 sztuki
- krzewy iglaste: Taxus baccata "Fastiglata" wys. 0,60m 1486 sztuk
- krzewy iglaste: Taxus baccata "Fastiglata" wys. 1,20m 1076 sztuk

Sadzenie bylin i traw ozdobnych, całkowite zaprawianie dołów głębokości 0,3m śr. 0,3m

- byliny: Deschampsia caespitosa 1704 sztuki
- byliny: Hamerocalis "Final Touch" 1180 sztuki

Ręczne rozrzucenie rozdrobnionej kory drzewnej h=5cm w miejsca nasadzenia zieleni 1626m<sup>2</sup>.

**6) Branża elektryczna.** Zakres robót obejmuje:

Instalacje elektryczne - Duży Rynek

- montaż rozdzielnic ZKP kompletnej 1 sztuka z osprzętem
- montaż rozdzielnic ROU kompletnej 1 sztuka z osprzętem
- układanie kabli wielożyłowych YAKY 5x16 485,00mb
- montaż reflektorów oświetleniowych na murkach 15 sztuk
- montaż słupów oświetleniowych ocynkowanych h=4-6m 18 sztuk
- montaż opraw LED 30W 18 sztuk
- sprawdzenie linii kablowej 5 żyłowej 5 sztuk

Instalacje elektryczne - Mały Rynek

- układanie kabli wielożyłowych YAKY 5x16 485,00mb
- montaż słupów oświetleniowych ocynkowanych h=4-6m 10 sztuk
- montaż opraw LED 30W 10 sztuk
- sprawdzenie linii kablowej 5 żyłowej 4 sztuki

Instalacje elektryczne - Droga powiatowa

- układanie kabli wielożyłowych YAKY 5x25 370,00mb
- montaż słupów oświetleniowych ocynkowanych h=4-6m 10 sztuk
- montaż opraw LED naświetlacz uliczny 70W 10 sztuk
- sprawdzenie linii kablowej 5 żyłowej 4 sztuki

**7) Branża sanitarna – Duży Rynek.**

Wody deszczowe z projektowanych dróg i placów odprowadzane będą za pomocą projektowanych rurociągów do Jeziora Łekneńskiego - rurociągi PCV dn 200 mm SN 8 - 64,5 m.

**8) Branża sanitarna – Mały Rynek.**

Wody deszczowe z projektowanych dróg i placów odprowadzane będą za pomocą projektowanych rurociągów do Jeziora Łekneńskiego: - rurociągi PCV dn 200 mm SN 8 - 20 m, - rurociągi PCV dn 200 mm SN 12 - 36,5 m.

**9) Branża sanitarna – Droga powiatowa.**

Wody deszczowe z projektowanych dróg i placów odprowadzane będą za pomocą projektowanych rurociągów do Jeziora Łekneńskiego: - rurociągi PCV dn 200 mm SN 8 - 29,5 m, - wymiana wpustów i studzienek dn 500 mm - 2 szt.

**7. Termin realizacji zamówienia**

Termin realizacji zamówienia – **16 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy dla części I i II.**

**8. Obowiązki Inspektora Nadzoru**

Podstawowe obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wynikają z art. 25 Prawa budowlanego tj.:

- 1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę oraz przepisami i zasadami wiedzy technicznej;
- 2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
- 3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych, udział w czynnościach odbioru i przekazywaniu obiektu do użytkowania,
- 4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, kontrolowanie rozliczeń budowy.

Obowiązki wynikające z wymagań Inwestora:

- 5) uczestniczenie w rozwiązywaniu problemów technicznych powstających w trakcie realizacji robót;
- 6) uczestniczenie w radach budowy;
- 7) kontrolowanie na bieżąco obmiarów wykonanych robót przez Wykonawcę;

Obowiązki Inspektora Nadzoru wynikające z jego praw – zgodnie z art. 26 Prawa Budowlanego:

9) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących:

- a) usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń,
  - b) wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych,
  - c) przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
- 10) żądania od kierownika budowy, dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja może wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem albo pozwoleniem na budowę.

**9. Za wykonane prace przyjmuje się wynagrodzenie ryczałtowe.**

**10.** Cena oferowana winna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia. Ogólna cena ofertowa musi obejmować wszelkie koszty wykonania usługi oraz koszty w niej nie ujęte, a których wykonanie jest niezbędne do prawidłowego zrealizowania zakresu umowy.

#### **11. Warunki płatności**

- a) Wynagrodzenie Wykonawcy ustala się jako, **wynagrodzenie ryczałtowe** (zgodnie ze złożoną ofertą).
- b) Zamawiający przewiduje wystawienie maksymalnie **sześciu faktur dla Części I i sześciu faktur dla Części II**, zgodnie z ustaleniami dokonanymi z Zamawiającym przed podpisaniem umowy.
- c) Podstawą wystawienia faktur będą bezusterkowe protokoły odbioru częściowego i końcowego robót podpisane przez Kierownika budowy/robót, Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.
- d) Zapłata za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru, nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
- e) Ustala się, że nie ma możliwości zwiększenia ustalonego wynagrodzenia za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru.

#### **12. Termin związania ofertą – 30 dni.**

Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty.

**13.** Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania m.in. w sytuacji:

- wystąpienia okoliczności powodujących, że dalsze prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym,
- w postępowaniu nie wpłynęła żadna ważna oferta,
- wartość najkorzystniejszej oferty przekracza środki zabezpieczone na zadanie w budżecie.

**14.** Zamawiający dokona sprawdzenia złożonych ofert, poprawi oczywiste omyłki oraz omyłki rachunkowe, o czym zawiadomi Wykonawcę, a także Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do wyjaśnień.

**15.** W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści zapytania ofertowego.

**16.** Oferty będą oceniane wg jednego kryterium – najniższa cena 100%.

#### **Klauzula informacyjna**

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

- 1) Administratorem Państwa danych jest Gmina Wągrowiec z siedzibą mieszczącą się pod adresem: ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec, tel. 67 26 80 800 – reprezentowany przez Wójta Gminy Wągrowiec, zwanego dalej „Administratorem” lub „Zamawiającym”.
- 2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora.
- 3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zamówieniem pn. **„Przebudowa i zagospodarowanie rynku z układem komunikacyjnym w średniowiecznej części dawnego miasta Łekno”** tj. gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z Ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych – zwaną dalej Pzp . W przypadku dobrowolnego udostępniania przez Państwa danych osobowych innych niż wynikające z obowiązku prawnego, podstawę legalizującą ich przetwarzanie stanowi wyrażona zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udostępnione dobrowolnie dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.
- 4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych tj. 7 lat. Natomiast z przypadku danych podanych dobrowolnie – co do zasady do czasu wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.
- 5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
- 6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
- 7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  - a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  - b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  - c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  - d) w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  - e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
- 8) Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. Nieprzekazanie danych udostępnianych dobrowolnie pozostaje bez wpływu na rozpoznanie sprawy.
- 9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Wójt Gminy Wągrowiec  
*/inż. Przemysław Majchrzak/*

Załączniki:

1. Druk oferty
2. Przedmiary robót
3. Dokumentacja techniczna
4. Specyfikacje techniczne