

LEGENDA:

- Gniazdo elektryczne 2P+Z p/t, IP 20, nap. ogólne, h=0,3m
- Gniazdo elektryczne 2P+Z, p/t, IP 44, nap. ogólne, h=1,1 m
- Gniazdo elektryczne 2P+Z p/t, IP 20, nap. rezerwowane, h=0,3m

2xP - Gniazdo elektryczne 2P+Z nap. ogólne - montowane w PEL, h=0,7 m
4xDATA - Gniazdo elektryczne 2P+Z typu DATA nap. gwarantowane - montowane w PEL, h=0,7 m
2xR - Gniazdo elektryczne 2P+Z nap. rezerwowane - montowane w PEL, h=0,7 m
- Wypust elektryczny

UWAGA:

1. OBWODY GNIAZD WYKONAĆ PRZEWODEM YDYżo 3x2,5 mm²
2. W POM. WYKOŃCZONYCH GLAZURĄ INSTALACJE PROWADZIĆ W RURKACH INSTALACYJNYCH RVKLn 22p/t
3. W POMIESZCZENIACH WILGOTNYCH STOSOWAĆ OSPRZĘT HERMETYCZNY IP44
4. WSZYSTKIE GNIAZDA STOSOWAĆ Z PRZESŁONĄ STYKÓW
5. WSZYSTKIE WENTYLATORY ZASILIĆ POPRZEZ REGULATORY

meritum grupa budowlana

m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,
31-443 Kraków ul. Jugowicka 8a tel./fax. (032) 623 35 13

Projektował: mgr inż. Tomasz Krajik
Opracował: mgr inż. Anna Ziaja
Nadzorował:
Podpis: Ziaja
Nr uprawnień: MAŁOPOLSKIEGO OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW
Data: 05.2016
Stadium: PW
Skala: 1:100

Inwestor: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
Inwestycja: Podkarkow rozp przystosowanie do projektu przebudowanych budynku szpitala Onkologicznego SPSK im. Andrzeja Mielęckiego SUM wraz z rozbudową kondygnacji nadziemnych i piwnic nadziemnych w obrębie zadania "MODERNIZACJA BUDYNKU ODDZIAŁU OTORYNOLARYNGOLOGII WRAZ Z BLOKIEM OPERACYJNYM" ETAP II.

Lokalizacja: Katowice, ul. Francuska, dz. nr 6, obręb 0002
Dz. Bogucice-Zawodzie AR_54, 55, 56, 58, jedn. ewid. 246901_1, M.Katowice

Nazwa rysunku: PLAN INSTALACJI GNIAZD WTYKOWYCH I ZASILAŃ - RZUT WYSOKIEGO PARTERU

Branża: ELEKTRYCZNA

Nr rys.: E-08