

UWAGI:
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2. RYSUNEK STANOWI CZĘŚĆ REINOBRANŻOWEGO PROJEKTU. NALEŻY GO ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI I OPISAMI TECHNICZNYMI.
3. PRZYGOTOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POPRZEDZIĆ DOKŁADNYM SPRAWDZENIEM STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU I W RAZIE KONIECZNOŚCI NA BIEŻĄCO DOSTOSOWYWAĆ PROJEKT POD WZGLĘDEM TECHNICZNYM DO ZASTAŁEJ SYTUACJI. WSZYSTKIE ZMIANY WYBURZENIOWE LUB PRZEBIUROWYWANIE SPRAWDZIĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT POD KATEM WYSTĘPUJĄCYCH INSTALACJI I PRZEWODÓW, ORAZ CZY NIE STANOWIĄ PODPARCIA DLA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH NA WYŻSZYCH KONDYGNACJACH. WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY KONSULTOWAĆ Z ARCHITEKTEM I KONSTRUKTOREM.
4. WSZYSTKIE ROBOTY PROWADZIĆ W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY BEZPIECZEŃSTWO PRACOWNIKÓW I OSÓB POSTRONNYCH ORAZ BEZPIECZEŃSTWO KONSTRUKCJI I WYPOSAŻENIA BUDYNKU (INSTALACJI I PRZEWODÓW KOMINOWYCH)
5. PO WYBORZE KONKRETNEGO DOSTAWCY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ WYMARY OTWORÓW KONSTRUKCYJNYCH.
6. WSZYSTKIE PIONY (SBUDOWAĆ PLYTA OK NA KONSTRUKCJĘ ALUMINOWEJ.
7. ŚCIANY O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ NALEŻY IZOLOWAĆ MATERIAŁEM NIEPALNYM O KLASIE A1. ZAPEWNIAJĄCYM ODPOWIEDNI WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKALNOŚCI CIEPLNEJ.
8. WYSOKOŚĆ SUFITÓW NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE WYKONAWSTWA I DOSTOSOWAĆ JE DO GÓRNEJ KRAWĘDZI WNEK OKIENNYCH. W PRZYPADKU GDY ZAPROJEKTOWANE INSTALACJE NIE POZWALAJĄ NA PODNIESIENIE SUFITU, NALEŻY ZASTOSOWAĆ LOKALNE PODWYŻSZENIE W STREFIE PRZYOKIENNEJ (PAS SUFITU NA CAŁEJ SZEROKOŚCI POMIESZCZENIA PRZY ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ) UMOŻLIWIAJĄCE OTWARCIE OKNA.
9. WSZELKIE ZMIANY PARAMETRÓW MATERIAŁOWYCH I TECHNOLOGICZNYCH ZAWARTYCH W PROJEKCIE WYMAGAJĄ ZATWIERDZENIA PRZEZ INWESTORA ORAZ PROJEKTANTA.
10. WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY POWINNY POSIADAĆ ATESTY, CERTYFIKATY, DEKLARACJE ZGODNOŚCI
11. WSZYSTKIE PRACE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEDMIOTOWYCH INWESTYCJI NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI I PRZEPISAMI, POD NADZÓREM OSÓB UPRAWNIONEJ
12. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z WIEDZĄ TECHNICZNĄ, INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW ORAZ SZTUKĄ BUDOWLANĄ - DOTYCZY TO W SZCZEGÓLNOŚCI ELEMENTÓW: IZOLACJI, ZBROJENIA, WYLEWEK, PIONÓW ORAZ POSADZEK.

meritum grupa budowlana

m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,
31-443 Kraków ul. Jugowicka 8a tel./fax. (032) 623 35 13

Projektował	mgr inż. arch. Joanna Pajerska - Szczurek			MPOA 093/2008 bez ograniczeń w zakresie architektonicznej		Stadium:	PW
Opracował	mgr inż. arch. Tomasz Jużwin					Skala:	1:100
	Nazwisko	Podpis	Nr uprawnień		Data	08.2018	

Nazwa rysunku:
WYBURZENIA I ZAMUROWANIA RZUT WYSOKIEGO PARTERU

Inwestor: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Inwestycja:
Przebudowa oraz przystosowanie do przepisów przeciwpożarowych budynku oddziału Otorynolaryngologii SPSK im. Andrzeja Mielęckiego. ŚUM wraz z rozbudową instalacji wentylacji mechanicznej i gaz.ne medycznych w ramach zadania "MODERNIZACJA BUDYNKU ODDZIAŁU OTORYNOLARYNGOLOGII WRAZ Z BLOKIEM OPERACYJNY ZKNF - ETAP II"

Lokalizacja:
Katowice, ul. Francuska, dz. nr 6, obręb 0002
Dz. Bogucice-Zawodzie AR_54, 55, 56, 58, jedn. ewid. 246901_1, M.Katowice

Branża: **ARCHITEKTURA**

Nr rys.: **A/ 02a**