

**Zestawienie materiałów dla następujących zadań:**

**1. Remont sieci ciepłowniczej preizolowanej ul. Jesionowa, zasilająca budynki ul. Wiśniowa 5,9,11,13. Wymiana preizolowanych zaworów odwadniających DN 125 w studni ul. Jesionowa/Marszałkowska - szt.2**

- Rura preizolowana  $\varnothing$  139,7,1 x 3,6/225 12mb( odcinki 4x 3m)
- Odwodnienie preizolowane  $\varnothing$  139,7,1 x 3,6/225 L = 2m szt.2
- Mufa termokurczliwa usieciowana radiacyjnie z korkami zgrzewanymi i pianką na rurę o średnicy płaszczu  $\varnothing$  225 szt.8
- Łączniki zaciskowe przewodów sygnalizacyjnych 1opak. ( po 100 szt.)
- Podtrzymki do przewodów sygnalizacyjnych 1opak. ( po 50 szt.)
- Taśma ostrzegawcza

**2. Remont sieci ciepłowniczej 2xDN150 od komory K-1 ul. Staszica w kierunku ul. Sienkiewicza - wymiana 4 szt. kolan z mufami kolanowymi składanymi na kolana preizolowane prefabrykowane.**

- Kolano preizolowane  $\varnothing$  168,3 x 4,0/250 L = 1,5m x 2m szt.4
- Mufa termokurczliwa usieciowana radiacyjnie z korkami zgrzewanymi i pianką na rurę o średnicy płaszczu  $\varnothing$  250 szt.6

Kierownik Działu Przyłączeń i Uzgodnień  
Katarzyna Bawoł