



POZ. 1.1 Ława żelb.



Uwaga:
1. Ławę izolować
poziomo od spodu
i od góry 1 warstwą
papy izolacyjnej,
pionowo z dwóch
warstw Dysprebitu.
2. Beton C20/25.

POZ. 2 Stopa żelb.



Uwaga:
1. Stopę izolować
poziomo od spodu
i od góry 1 warstwą
papy izolacyjnej,
pionowo z dwóch
warstw Dysprebitu.
2. Beton C20/25.

ZESTAWIENIE STALI

Nr pręta	Ø	Stal	Długość pręta	Liczba			Długość łączna		
				prętów na 1 poz.	pozycji	prętów łącznie	B500SP		St3SX-b Ø6
							Ø8	Ø12	
[-]	[mm]	[-]	[m]	[szt]			[m]		
1.1 Ława żelb.									
1	12	B500SP	43,62	4	1	4		174,48	
2	6	St3SX-b	1,20	175	1	175			210,00
3	12	B500SP	0,98	16	1	16		15,68	
2 Stopa żelb.									
1	12	B500SP	1,65	9	6	54		89,10	
2	12	B500SP	2,35	14	6	84		197,40	
3	12	B500SP	1,00	16	6	96		96,00	
4	8	B500SP	2,90	7	6	42	121,80		
5	8	B500SP	2,52	7	6	42	105,84		
Razem długość prętów						[mb]	227,64	572,66	210,00
Masa jednostkowa						[kg/mb]	0,395	0,888	0,222
Masa prętów dla danej średnicy						[kg]	89,9	508,5	46,6
Masa łącznie						[kg]	645,0		

UWAGA : Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta
metodą B wg PN–EN ISO 3766:2006.

UWAGI:
BETON C20/25
STAL B–500SP
STAL St3S(ϕ 6)
BŁOCZKI Z BET. KOM. GR.24CM KL.600
ZAPRAWA C–W 10MPa
1. Ilości wszystkich materiałów przed
zamówieniem zweryfikować z rysunkami
pozostałych branż, rysunkami detali a w
szczegółowości obmiarami bezpośrednio z
budowy.

Investor:	GMINA KUŚLIN UL. EMILII SZCZANIECKIEJ 4 64-316 KUŚLIN	Jednostka projektowa:	NOVI ARCHITEKCI Bartosz Minge os. S. Batorego 47/30 64-300 Nowy Tomyśl
Nazwa inwestycji:	BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAŻOWEGO		
Adres inwestycji:	dz. nr ewid. 168/103 i 184, ob. Michorzewo, gm. Kuślin		
Etap:	Projekt techniczny	Branża:	Konstrukcja
Obiekt:	Budynek gospodarczo-garażowy	Data:	10.04.2022r.
Projektant:	mgr inż. Paweł Brudło	Uprawnienia:	WKPI0065/PWOK/12 UPR. BUD. DO PROJ. I KIEROWANIA ROBOTAMI BUD. BEZ OGR. W SPEC. KONSTR. BUD.
Asystent:			
Tytuł rysunku:	ELEMENTY ŻELBETOWE KONSTRUKCJI		
Nr dokumentu:	K4	Skala:	1 : 25
		Wymiar rysunku:	420 x 297
		Rew.	