

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi powiatowej nr 3214P na odcinku Kramsk Łęgi- Strumyk

budowa chodnika w km 0+950 do km 1+370

Lp.	NUMER SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość jedn.
1	2	3	4	5
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym	km	0,42
2	D-01.01.01	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt.	3,00
		CIĘCIE PIELEGNACYJNE – PODKRZESANIE KRZEWÓW	x	x
3	D-01.02.01	Cięcie pielęgnacyjne – podkrzesanie krzewów	ha	0,10
4	D-01.02.01	Usunięcie z poboczy wysokiej trawy powyżej 60 % powierzchni	ha	0,11
		ROBOTY ROZBIÓRKOWE	x	x
5	D-01.02.04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	420,00
6	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	42,00
7	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych na podsypce cementowo - piaskowej	m	15,00
8	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie wjazdów z kostki bet. na podsypce piaskowej, podlewek asfaltowych	m2	85,00
9	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 10 cm wraz z wywozem na odl. 10km	m2	85,00
10	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość do 10 km	m3	22,00
		ROBOTY ZIEMNE	x	x
11	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowyład.	m3	231,00
12	D-02.03.01	Mechaniczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyladowczymi z zakupem piasku	m3	495,00
		STUDZIENKI ŚCIEKOWE	x	x
13	D-03.02.01	Przebudowa rurociągów - na podsypce piaskowej gr.15cm i obsypki 30cm z rur PP o śr.200 mm, SN8 o połączeniach kielichowych, wykop wąskoprzestrzenny umocniony, zasypywanie wykopów z pełną wymianą gruntu, zagęszczeniem i odwodnieniem wykopów	m	30,00
14	D-03.02.01	Wykonanie wpustów ściekowych ulicznych betonowych z osadnikiem średnicy 500mm średnia głębokość do 1,5m; z kratą wpustu ulicznego krawężnikowo-jezdniowego o kl. D400 mocowaną zawiasowo, kratki wpustowe osadzone na płytach odciążających,	szt.	15,00
		PRZEBUDOWA ODWODNIENIA DROGOWEGO	x	x
15	D-03.02.01	Przebudowa rurociągów - na podsypce piaskowej gr.15cm i obsypki 30cm z rur PP o śr.315 mm, SN8 o połączeniach kielichowych, wykop wąskoprzestrzenny umocniony, zasypywanie wykopów z pełną wymianą gruntu, zagęszczeniem i odwodnieniem wykopów	m	403,00
16	D-03.02.01	Przebudowa rurociągów - na podsypce piaskowej gr.15cm i obsypki 30cm z rur PP o śr.400 mm, SN8 o połączeniach kielichowych, wykop wąskoprzestrzenny umocniony, zasypywanie wykopów z pełną wymianą gruntu, zagęszczeniem i odwodnieniem wykopów	m	247,00
17	D-03.02.01	Wykonanie studni kanalizacyjnych z kręgów betonowych B45 (C35/45) fi 1000 mm, bez murowania podstawy studni z kietą 2/3 wysokości kanału i włazem zamykanym D 400 kN fi 640mm, pokrywy nastudzienne,	szt.	17,00
18	D-03.02.01	Osadnik pionowy o śr. 200 cm o głębokości 2,0 m	szt.	1,00
19	D-03.01.01	Wylot rury z elementów prefabrykowanych z betonu min C16/20 dla rur o średnicy 40 cm	szt.	1,00
		ODTWORZENIE JEZDNI O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ	x	x
20	D-04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	240,00
21	D-05.03.05	Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 grub. 5 cm	m2	240,00
		KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA	x	x
22	D-08.01.01	Krawężniki betonowe skośne lewe o wym. 15x22/15x30 cm na podsypce cem - piaskowej wraz z ławą betonową C12/15	m	11,00
23	D-08.01.01	Krawężniki betonowe skośne prawe o wym. 15x22/15x30 cm na podsypce cem - piaskowej wraz z ławą betonową C12/15	m	11,00
24	D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe o wym. 15x22 cm na podsypce cem - piaskowej wraz z ławą betonową C12/15	m	88,00

25	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem - piaskowej wraz z ławą betonową C12/15	m	290,00
26	D-08.01.01	Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na ławie z bet. C12/15	m	66,00
27	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na ławie z bet. C12/15	m	345,00
		ZIAZDY	x	x
28	D-04.01.01	Koryta wykonywane ręcznie gł. 30 cm w gruncie kat. III na całej szerokości (zjazd chodnik i drogi poprzeczne)	m2	156,00
29	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne do wskaźnika Is 1,00	m2	156,00
30	D-04.05.01	Podsypka z piasku średnioziarnistego gr. 10cm	m2	156,00
31	D-04.06.01	Podbudowa z betonu C12/15 o gr. 10cm	m2	156,00
32	D-05.03.23	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej, układane na podsypce cementowopiaskowej 1:4 o gr. 5cm (50% powierzchni) z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	78,00
33	D-05.03.23	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolorowej - czerwonej, układane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5cm (50% powierzchni) z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	78,00
		CHODNIKI	x	x
34	D-04.01.01	Koryta o głęb. 20 cm wykonywane na całej szerokości , w gruntach kat. I-II wraz z wywozem materiału	m2	644,00
35	03.02.1900	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne do wskaźnika Is 1,00	m2	644,00
36	D-04.05.01	Warstwa z mieszanki związanej cementem C3/4 o gr. 10	m2	644,00
37	D-05.03.23	Chodniki z kostki szarej brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowopiaskowej 1:4 o gr. 5cm (70% powierzchni) z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	450,80
38	D-05.03.23	Chodniki z kostki kolorowej brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowopiaskowej 1:4 o gr. 5cm (30% powierzchni) z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	193,20
		PERONY AUTOBUSOWE	x	x
39	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem - piaskowej wraz z ławą betonową C12/15	m	20,00
40	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie z bet. C12/15	m	24,00
41	D-02.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta przy głębokości kopania do 20 cm w gruncie kat. I-IV	m3	40,00
42	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne do wskaźnika Is 1,00	m2	40,00
43	D-04.05.01	Warstwa z mieszanki związanej cementem C3/4 o gr. 10	m2	40,00
44	D-08.02.02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5cm, spoiny wypełniane piaskiem (70% powierzchni)	m2	28,00
45	D-08.02.02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5cm, spoiny wypełniane piaskiem (30% powierzchni)	m2	12,00
		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x
46	D-06.03.01	Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowładowymi	m3	26,65
47	D-09.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.I-III wraz z uzupełnieniem ziemią	m2	266,50
		OZNAKOWANIE PIONOWE, POZIOME	x	x
48	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 (wymiana istniejącego oznakowania pionowego)	szt.	6,00
49	D-07.02.01	Stupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu (wymiana istniejącego oznakowania pionowego)	szt.	6,00

RAZEM	
VAT 23%	
OGÓŁEM	