Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót		Jm	Ilość
	Kosztorys	**Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne** **45452100-1 Piaskowanie fasady budynków** **45454100-5 Odnawianie** **Prace konserwatorskie zabytkowego schronu tunelowego dla pociągu sztabowego w Stępinie - Cieszynie**			
1	Element	**Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne** **45452100-1 Piaskowanie fasady budynków** **45454100-5 Odnawianie** **Prace konserwatorskie**			
1	TZKNC 6/106/2 (2) analogia	Dokumentacja fotograficzna obiektu		kpl.	1,00
2	KNR 221/102/1 analogia	Powierzchniowe mechaniczne oczyszczenie powierchni betonu z roślinności (drzewka samosiejki, mchy, porosty itp) z usunięciem korzeni R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000			
	Wyliczenie ilości robót:				
		9182.40	9 182,400		
		RAZEM:	9 182,400	m2	9 182,40
3	KNR 221/102/7	Wywiezienie zanieczyszczeń roślinnych samochodami na odległość do 1,0·km R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		m3	10,00
4	KNR 221/102/8	Wywiezienie zanieczyszczeń roślinnych samochodami na dalsze 0,5·km R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		m3	10,00