

*Załącznik nr 6 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy*

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa nowych płyt drogowych typu YOMB w ilości **14.713 szt. w podziale na 3 części**”.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
 - 1) **Część I – Dostawa nowych płyt drogowych typu YOMB w ilości – 5391 sztuk do miejscowości: Darzłubie ul. Słoneczna – 1175 szt., Leśniewo ul. Długa – 1816 szt., Gnieźdźewo ul. Wiejska – 1334 szt., Łebcz ul. Wiosenna - 1066 szt.**
 - 2) **Część II – Dostawa nowych płyt drogowych typu YOMB w ilości – 4386 sztuk do miejscowości: Polchowo ul. Pszenna – 1200 szt., Rekowo Górne ul. Świerkowa – 1386 szt., Rekowo Górne ul. Leśna – 1800 szt.**
 - 3) **Część III – Dostawa nowych płyt drogowych typu YOMB w ilości – 4936 sztuk do miejscowości: Brudzewo – 640 szt., Bładzikowo – 1016 szt., Polczyno BIS ul. Mickiewicza – 2560 szt., Polczyno BIS ul. Nowa – 720 szt.**

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych płyt drogowych wielootworowych typu YOMB o wymiarach 100x75x12,5 cm w ilości **14.713 szt.** wykonanych zgodnie z normą PN-EN 1339:2005. Płyty winny być krzyżowo zbrojone stalą wg PN-ISO 6935-2, PN-ISO 6935-2/Ak w strefie dolnej i górnej o grubości prętów minimum 6 mm (Zamawiający dopuści zastosowanie zbrojenia z dwóch siatek, gdzie jedna z siatek będzie się składała z prętów o gr. 8 oraz 6 mm, druga z siatek z prętów zbrojeniowych o grubości 6 oraz 4,5 mm). Grubość otuliny głównych prętów zbrojeniowych - 30 mm +/- 5 mm. Odporność na ścieranie 18 000/5 000 (mm³/mm²). Odporność na działanie mrozu, stopień mrozoodporności F 150; Wytrzymałość na ściskanie, klasa betonu nie mniejsza niż C25/30; nasiąkliwość poniżej 5%. Powierzchnie płyt powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej, zgodne z wymaganiami. Krawędzie płyt powinny być równe i proste. Odchyłki od wymiarów nominalnych: długość +/- 5 mm, szerokość +/- 5 mm, grubość +/- 3 mm. Do każdej dostarczonej partii płyt Wykonawca przedłoży certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z polską normą. Dostawa płyt będzie się odbywać sukcesywnie wg potrzeb w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Gminy Puck zgodnie z wykazem ilości płyt jakie trzeba dostarczyć do miejscowości położonych na terenie Gminy Puck. Wykonawca w cenę przedmiotu zamówienia musi wliczyć koszty transportu i rozładunku. Wykonawca jest odpowiedzialny za ilość i jakość przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji umowy. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Wykonawca udziela gwarancji oraz rękojmi na dostarczone materiały na okres min. 24 miesięcy (wskazany w ofercie, kryterium oceny ofert).

Wykonawca jest odpowiedzialny za staranne zaznajomienie się z dokumentacją przetargową – oryginał znajduje się do wglądu w Referacie Inwestycji Urzędu Gminy Puck – pokój nr 33, II piętro.

Wszędzie tam, gdzie przy opisie przedmiotu zamówienia lub w dokumentacji, powołane są normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, bądź wskazane są znaki towarowe, parametry lub źródła pochodzenia (nazwy producentów lub urzędzeń), postanowienia te należy traktować jako przykładowe,

Wykonawca oświadcza, że:

- a) Zapoznał się szczegółowo ze specyfikacją warunków zamówienia i innymi dokumentami stanowiącymi załączniki do tej specyfikacji;
- b) Akceptuje istotne dla Zamawiającego postanowienia zawarte w specyfikacji warunków zamówienia i załączonych do niej dokumentach.

Lp.	Miejsce dostawy	Ilość szt.
ZADANIE 1		
1.	Darżlubiu ul. Słoneczna	1175
2.	Leśniewo ul. Długa	1816
3.	Gnieźdźewo ul. Wiejska	1334
4.	Łebcz ul. Wiosenna	1066
Razem:		5391
ZADANIE 2		
1.	Połchowo ul. Pszenna	1200
2.	Rekowo Górne ul. Świerkowa	1386
3.	Rekowo Górne ul. Leśna	1800
Razem:		4386
ZADANIE 3		
1.	Brudzewo	640
2.	Bładzikowo	1016
3.	Półczyno BIS ul. Mickiewicza	2560
4.	Półczyno BIS ul. Nowa	720
Razem:		4936