

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>KOSZTORYS:</b>						
<b>1</b>		<b>INSTALACJA WODOCIĄGOWA ZEWNĘTRZNA</b>				
<b>1.1</b>		<b>Roboty ziemne</b>				
1 d.1.1	KNR 201-0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,026	0,00	0,00
2 d.1.1	KNR-W 2-010801-02 analogia	Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. I-II, o ścianach zabezpieczonych obudową OW WRONKI - typ boksowy, przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m	m3	23,400	0,00	0,00
3 d.1.1	wycena indywidualna	Prace dodatkowe: odtworzenie nawierzchni, zabezpieczenia zieleni, itp	szt.	1,000	0,00	0,00
4 d.1.1	KNR 201-0119-03	Obsługa geodezyjna	kpl.	1,000	0,00	0,00
<b>Razem dział: Roboty ziemne</b>						<b>0,00</b>
<b>1.2</b>		<b>Roboty montażowe</b>				
5 d.1.2	KNR-W 2-180109-01/02 analogia	Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 32 mm	m	26,000	0,00	0,00
6 d.1.2	KNR-W 2-180210-02	Zasuwa DN25	kpl.	1,000	0,00	0,00
7 d.1.2	KNR 0-350132-03	Urządzenia zabezpieczające wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem, typ EA; śr. nominalna przyłączy 1"	szt.	1,000	0,00	0,00
8 d.1.2	KNR-W 2-190102-01	Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m	26,000	0,00	0,00
9 d.1.2	KNR-W 2-180704-01	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm	200 m -1 prób.	0,130	0,00	0,00
10 d.1.2	KNR-W 2-180707-01	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm	odc. 200 m	0,130	0,00	0,00
11 d.1.2	KNR-W 2-180708-01	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm	odc. 200 m	0,130	0,00	0,00
<b>Razem dział: Roboty montażowe</b>						<b>0,00</b>
<b>Razem dział: INSTALACJA WODOCIĄGOWA ZEWNĘTRZNA</b>						<b>0,00</b>
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						<b>0,00</b>