



## KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

z siedzibą w Radomiu

Sekcja Zamówień Publicznych

ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom

tel. 47 701 31 03

ZP – 1171 / 1167/ 1149/ 1139/21  
Rtj – 44 /21

Radom, dnia 25.08.2021r.

Egz. poj.

### WYKONAWCY

#### WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego na roboty budowlane w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt. 2 w przedmiocie zamówienia:

**„KWP z siedzibą w Radomiu – modernizacja pomieszczeń Centrum Operacyjnego i Stanowiska Kierowania w OBIEKCIE CZYNNYM” ( ID 494770 )**

**Nr sprawy 26 /21**

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu w związku z zapytaniami Wykonawców dokonuje wyjaśnień treści SWZ na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn.zm.) w następującym zakresie:

#### Pytanie 1

**W Opisie Przedmiotu Zamówienia pkt. 4.2 branża sanitarna "Dostawa i montaż klimatyzacji odbędzie się w niżej wymienionych pomieszczeniach .... : " Nie ma podanych nr pomieszczeń, gdzie ma zostać wykonana instalacja. Proszę o uzupełnienie opisu.**

#### Odpowiedź nr 1 – wyjaśnienia

Zamawiający udziela odpowiedzi następującej treści:

Informacje dotyczące montażu klimatyzatorów znajdują się w OPZ pkt 4.2:

1. Klimatyzator fabrycznie nowy ( dostarczony przez Wykonawcę ) montowany w pomieszczeniu nr 2.2 o mocy chłodniczej nominalnej 9,5 kW ( tolerancja: – 0 kW, + 1 kW ), pilot przewodowy z ekranem dotykowym z menu w j. polskim, czynnik chłodniczy R32, urządzenie typu kasetonowego z obwodowym rozprowadzeniem powietrza, kolor biały. klasa energetyczna min. A++, wymagana praca w trybie chłodzenia przy temperaturze zewnętrznej w zakresie min. od -10oC do +45oC , Zakresy prac dla urządzenia: montaż nowego kompletnego ( dostarczonego przez Wykonawcę ) klimatyzatora ( jednostka zewnętrzna musi być zainstalowana na dachu budynku ( budynek posiada VI kondygnacji tj. przyziemie, parter i IV piętra ) na stosownym uchwycie dedykowanym dla jednostki zewnętrznej, jednostka wewnętrzna zamontowana II piętrze w pomieszczeniu nr 2.2, przewidywana różnica poziomów pomiędzy urządzeniami 9 m, przewidywana długość 6 instalacji chłodniczej - 22 metry, ( 4 przejścia przez strop) wykonanie nowej instalacji elektrycznej i komunikacyjnej wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami ( jednostki zewnętrzne należy zasilić z rozdzielni elektrycznej zlokalizowanej na II piętrze )

2. Klimatyzator fabrycznie nowy ( dostarczony przez Wykonawcę ) montowany w pomieszczeniu nr 1.1 o mocy chłodniczej nominalnej 6,5 kW ( tolerancja: - 0 kW, + 1 kW ), pilot przewodowy z ekranem dotykowym z menu w j. polskim, czynnik chłodniczy R32, urządzenie typu kasetonowego z obwodowym rozprowadzeniem powietrza, kolor biały. klasa energetyczna min. A++, wymagana praca w trybie chłodzenia przy temperaturze zewnętrznej w zakresie min. od -10oC do +45oC , Zakresy prac dla urządzenia: montaż nowego kompletnego ( dostarczonego przez Wykonawcę ) klimatyzatora ( jednostka zewnętrzna musi być zainstalowana na dachu budynku ( budynek posiada VI kondygnacji tj. przyziemie, parter i IV piętra) na stosownym uchwycie dedykowanym dla jednostki zewnętrznej, jednostka wewnętrzna zamontowana II piętrze w pomieszczeniu nr 1.1, przewidywana różnica poziomów pomiędzy urządzeniami 9 m, przewidywana długość instalacji chłodniczej -22 metry, ( 4 przejścia przez strop) wykonanie nowej instalacji elektrycznej i komunikacyjnej wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami ( jednostki zewnętrzne należy zasilić z rozdzielni elektrycznej zlokalizowanej na II piętrze)

3. Klimatyzator fabrycznie nowy ( dostarczony przez Wykonawcę ) montowany w pomieszczeniu nr 1.2 o mocy chłodniczej nominalnej 6,5 kW ( tolerancja: - 0 kW, + 1 kW ), pilot przewodowy z ekranem dotykowym z menu w j. polskim, czynnik chłodniczy R32, urządzenie typu kasetonowego z obwodowym rozprowadzeniem powietrza, kolor biały. klasa energetyczna min. A++, wymagana praca w trybie chłodzenia przy temperaturze zewnętrznej w zakresie min. od -10oC do +45oC , Zakresy prac dla urządzenia: montaż nowego kompletnego ( dostarczonego przez Wykonawcę ) klimatyzatora ( jednostka zewnętrzna musi być zainstalowana na dachu budynku ( budynek posiada VI kondygnacji tj. przyziemie, parter i IV piętra ) na stosownym uchwycie dedykowanym dla jednostki zewnętrznej, jednostka wewnętrzna zamontowana na II piętrze w pomieszczeniu nr 1.2, przewidywana różnica poziomów pomiędzy urządzeniami 9 m, przewidywana długość instalacji chłodniczej -25 metrów, ( 4 przejścia przez strop ) wykonanie nowej instalacji elektrycznej i komunikacyjnej wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami ( jednostki zewnętrzne należy zasilić z rozdzielni elektrycznej zlokalizowanej na II piętrze )

4. Klimatyzator Hitachi RAC-14G5WK/RAS-14G5 ( zdemontowany przez Wykonawcę ) montowany w pomieszczeniu nr 3, Zakresy prac dla urządzenia: montaż klimatyzatora ( jednostka zewnętrzna musi być zainstalowana na elewacji południowej budynku ( II piętro ) na stosownym uchwycie dedykowanym dla jednostki zewnętrznej, jednostka wewnętrzna zamontowana II piętrze w pomieszczeniu nr 3, łączna przewidywana długość instalacji chłodniczej -12 metrów, ( 1 przejście przez ścianę elewacyjną) wykonanie nowej instalacji elektrycznej i komunikacyjnej wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami ( orientacyjna odległość od rozdzielni elektrycznej do jednostki zewnętrznej ok. 20 mb ), wykonane przepust należy uszczelnić przed dostępem wód opadowych do wewnątrz budynku

## **Pytanie nr 2**

**Proszę o udostępnienie rysunków branży elektrycznej oraz klimatyzacji, na podstawie samego przedmiaru oraz OPZ przy rozliczeniu ryczałtowym nie ma możliwości wyceny inwestycji.**

## **Odpowiedź nr 2 - wyjaśnienia**

Zamawiający udziela odpowiedzi następującej treści:

Ofertę na cenę ryczałtową zgodnie z rozdz. V SWZ, należy sporządzić w oparciu o szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w załącznikach od nr 9 do nr 17 do SWZ. Ilości określone w zamieszczonych pomocniczo przedmiarach są ilościami orientacyjnymi. Oferent przed złożeniem oferty powinien zweryfikować te ilości we własnym zakresie.

### **Pytanie nr 3**

Proszę o załączenie odpowiedniego rysunku uwzględniającego prace branży elektrycznej i sanitarnej. Na podstawie zamieszczonego opisu przedmiotu zamówienia nie wiadomo jest ile metrów i jakie ilości urządzeń należy przyjąć do wyceny. Zgodnie z SWZ przedmiar jest jedynie pomocniczy a przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie ma możliwości na podstawie Państwa opisu jednoznacznie stwierdzić ilości prac do wykonania. Proszę na rysunku o usytuowanie urządzeń, okablowania. Postępowanie jest prowadzone w trybie jedynie wykonania robót budowlanych więc proszę o umieszczenie projektu do modernizacji pomieszczeń a nie jedynie rysunku poglądowego rozmieszczenia tych pomieszczeń.

### **Odpowiedź nr 3 - wyjaśnienia**

Zamawiający udziela odpowiedzi następującej treści:

Ofertę na cenę ryczałtową zgodnie z rozdz. V SWZ, należy sporządzić w oparciu o szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w załącznikach od nr 9 do nr 17 do SWZ. Ilości określone w zamieszczonych pomocniczo przedmiarach są ilościami orientacyjnymi. Oferent przed złożeniem oferty powinien zweryfikować te ilości we własnym zakresie. Zamawiający nie posiada osobnego projektu do modernizacji pomieszczeń.

### **Pytanie nr 4**

1 ) Proszę o informację jakie decyzje oraz zezwolenia (zgodnie z SWZ pkt. VI. 1) mają Państwo na myśli. Z uwagi na krótki okres realizacji inwestycji musimy na etapie przygotowania oferty zapoznać się z wszelkimi informacjami niezbędnymi do realizacji inwestycji. 2 ) Proszę o informację z jakiego powodu we wznowionym ww. postępowaniu okres realizacji inwestycji został skrócony z 14 na 12 tygodni oraz możliwość przedłużenia terminu realizacji ze względu na oczekiwanie na decyzję lub zezwolenia z 18 na 13 tygodni jedynie.

### **Odpowiedź nr 4 - wyjaśnienia**

Zamawiający udziela odpowiedzi następującej treści:

Zamawiający przewidział możliwość przedłużenia terminu realizacji zgodnie z § 3 ust. 3 załączonego projektu umowy

*3. Strony dopuszczają zmianę terminu realizacji w sytuacji, z zastrzeżeniem że termin realizacji może osiągnąć co najwyżej 13 tygodni:*

*1) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu niezbędnych do realizacji umowy decyzji, zezwoleń, uzgodnień, do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli wydanie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje, zezwolenia, uzgodnienia powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,*

*2) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,*

Okres realizacji inwestycji został podany w ilości 12 tygodni od daty podpisania umowy. Jest to realny termin wykonania prac budowlanych objętych przedmiotowym zadaniem.

### **Pytanie nr 5**

Proszę o potwierdzenie, że w szafie teleinformatycznej nie będzie żadnych urządzeń aktywnych.

### **Odpowiedź nr 5 - wyjaśnienia**

Zamawiający udziela odpowiedzi następującej treści:

Szafy teleinformatyczne będą przez Zamawiającego wyposażone w urządzenia aktywne.

**Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i należy je uwzględnić podczas przygotowywania ofert. Wyjaśnienia zostaną zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem [https://platformazakupowa.pl/pn/kwp\\_radom](https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom)**

*Z poważaniem*

KIEROWNIK  
Sekcji Zamówień Publicznych  
KWP z siedzibą w Radomiu  
Justyna Kowalska

Wvk. egz. poi.

dokument wytworzył : A.S.