

Wykonawca

KOSZTORYS OFERTOWY
Remont odwodnienia przy drodze powiatowej
nr 3207P w m. Stefanowo

Dz.	Lp.	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość netto
	1	3	4	5	6	7
I	Stefanowo					
	I.I Roboty przygotowawcze					
	1	Cięcie nawierzchni jezdni na gł. do 5 cm	m	55,00		
	2	Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej wraz z odkładem i wywiezem materiału z rozbiórki na plac Wykonawcy	m2	3,83		
	3	Wykonanie koryta 40x30 cm pod krawężnik, ściek z kostki brukowej betonowej	m	40,00		
	4	Wykopy koparką podsiębierną pod drenaż z odkładem urobku w miejscu wbudowania	m	50,00		
	5	Wykopy koparką podsiębierną pod studnie oraz przykanaliki z odkładem urobku w miejscu wbudowania	m3	7,20		
	I.II Odwodnienie					
	6	Wykonanie podsypki z piasku średnioziarnistego o gr 10 cm pod przykanalik	m2	6,00		
	7	Podsypka z kruszywa łamanego 31-63 mm o gr 15 cm	m2	2,25		
	8	Studnia chłonna betonowa o średnicy 1,5 m i gł. do 1,5m wraz z przykryciem płytą betonową oaz włazem żeliwnym z gotowymi otworami z uszczelką na przykanalik	szt.	1,00		
9	Przykanalik z rury PVC o średnicy 200mm	m	15,00			
10	Kratka wodosciekowa o średnicy 500 z osadnikiem bez syfonu	szt.	1,00			
11	Ułożenie drenażu z rury perforowanej fi 100 w otulinie w oplocie	m	50,00			

1	3	4	5	6	7
12	Zasypanie wykopów gruntem z odkładu	m3	5,48		
13	Zasypanie przekopu kruszywem łamanym granitowym 0-31,5 mm o gr 20 cm po zagęszczeniu	m2	3,83		
I.III Elementy betonowe					
14	Ława z betonu C12/15	m3	3,40		
15	Ułożenie krawężników betonowych 15x30x100 na ławie z betonu	m	40,00		
16	Ułożenie kostki brukowej betonowej o gr 8 cm z trzech rzędów kostki na podsypce cementowo piaskowej - materiał Zamawiającego	m	40,00		

RAZEM NETTO	
VAT 23 %	
OGÓŁEM BRUTTO	

Tabela elementów scalonych

I. Stefanowo

I.I Roboty Przygotowawcze

I.II Odwodnienie

I.III Elementy betonowe

Razem brutto

(podpis Wykonawcy)