

Kosztorys ofertowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	V
	Kosztorys	Remont i przebudowa pomieszczeń sanitarnych dla potrzeb oddziału urologii. 58-506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6			
1	Element	Demontaże i wyburzenia			
1.1	KNR 927/101/1	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m2	8,024	
1.2	KNR 927/101/2	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2	8,024	
1.3	KNRW 402/234/8	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.	2,000	
1.4	KNRW 402/141/1	Demontaż baterii umywalkowej	szt.	2,000	
1.5	KNRW 402/235/6	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.	2,000	
1.6	KNRW 402/233/2	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm	szt.	2,000	
1.7	KNRW 402/234/7	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - brodzik	kpl.	3,000	
1.8	KNRW 402/141/3	Demontaż baterii prysznicowej	szt.	3,000	
1.9	KNRW 402/144/1	Demontaż mieszacza natryskowego o śr. 15x20 20x25 mm	szt.	2,000	
1.10	KNRW 402/140/1	Demontaż zaworu czepnego (wypływowego) o śr. 15-20 mm z zakorkowaniem podejścia	szt.	3,000	
1.11	KNRW 402-25333/1	Demontaż kratki ze stali profilowanej z żaluzjami i mechanizmem nastawczym - wykucie z muru kratki o obwodzie do 1000 mm	szt.	6,000	
1.12	KNRW 402/521/2	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.	1,000	
1.13	KNRW 215/142/3	Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm - obiekty służby zdrowia lub uczelni - demontaż R = 1,150 M = 1,000 S = 1,000	szt.	2,000	
1.14	KNRW 215/120/1	Demontaż poręczy kątowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni R = 1,150 M = 1,000 S = 1,000	kpl.	4,000	
1.15	KNRW 215/120/1	Demontaż lusterek - obiekty służby zdrowia lub uczelni R = 1,150 M = 1,000 S = 1,000	kpl.	3,000	
1.16	KNR 403/1124/3	Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych - system przyziwowy	szt.	6,000	
1.17	KNR 403/1122/4	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.	2,000	
1.18	KNR 403/1133/7	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.	4,000	
1.19	KNR 403/1134/1	Demontaż opraw świetlówkowych	szt.	5,000	
1.20	KNR 401/354/7	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.	1,000	
1.21	KNR 401/336/4	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	1,450	
1.22	KNR 401/329/3	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3	0,483	
1.23	KNR 401/348/3	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	9,655	
1.24	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	45,952	
1.25	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	19,940	
1.26	KNR 401/210/1	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych w elementach z betonu żwirowego	m	40,000	
1.27	KNP 01 0104-01.03	Ręczne przenoszenie ładunków w paczkach i skrzynkach o ciężarze do 25 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie	t	5,000	
1.28	KNP 01 0104-03.03	Ręczne przenoszenie ładunków w paczkach i skrzynkach o ciężarze do 25 kg - dodatek za przeniesienie na każde dalsze 10 m przeniesienia Krotność=3,00	t	5,000	
1.29	KNP 01 0104-06.03	Ręczne przenoszenie ładunków w paczkach i skrzynkach o ciężarze do 25 kg - dodatek za każdy 1 m wysokości znoszenia Krotność=10,00	t	5,000	
1.30	KNR 4-01 0108-09 + KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3	4,872	

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.4	KNRW 215/116/1	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	13,000
2.5	KNRW 215/127/1	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m	10,000
2.6	KNRW 215/127/1	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	prób.	1,000
2.7	KNRW 215/128/1	Plukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych	m	50,000
2.8	KNRW 215/135/1	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.	7,000
2.9	KNR 35/114/5	Baterie natryskowe w wykonaniu standardowym montowane na ścianie	szt.	4,000
2.10	KNR 35/114/2	Baterie umywalkowe montowane na obrzeżu	szt.	3,000
Podsumowanie elementu				
			Koszty bezpośrednie	
			Koszty pośrednie	
			Zysk	
			Razem Instalacja wodociągowa netto	
			VAT	
			Wartość elementu brutto	
3	Element	Instalacja kanalizacyjna		
3.1	KNRW 215/208/1	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni R = 1,150 M = 1,000 S = 1,000	m	7,700
3.2	KNRW 215/211/1	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni R = 1,150 M = 1,000 S = 1,000	podej.	5,000
3.3	KNRW 215/208/3	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni R = 1,150 M = 1,000 S = 1,000	m	1,700
3.4	KNRW 215/211/3	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni R = 1,150 M = 1,000 S = 1,000	podej.	1,000
3.5	KNR GEBERIT 215/101/1	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.	1,000
3.6	KNR GEBERIT 215/104/1	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.	2,000
3.7	KNR GEBERIT 215/105/2	Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych	kpl.	2,000
3.8	KNRW 215/233/3	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.	1,000
3.9	KNRW 215/230/2	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.	2,000
3.10	KNR 215/221/2	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych dla NPS z syfonem gruszkowym - budynek służby zdrowia R = 0,955*1,15 = 1,098 M = 1,000 S = 1,000	szt.	1,000
3.11	KNRW 215/230/5	Postument porcelanowy do umywalk	kpl.	3,000
3.12	KNRW 215/218/1	Wpusty prysznicowy o śr. 50 mm	szt.	2,000
3.13	KNR 35/123/7	Kabiny natryskowe do kąpeli, narożne, półokrągłe 1/2 koła, z szybami ze szkła hartowanego	kpl.	2,000
3.14		Dostawa i montaż poręczy i siedziska dla NPS	kpl.	1,000

Nr*	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
5	Element	Wentylacja		
5.1	KNR 217/137/1	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego R = 0,955*1,2 = 1,146 M = 1,000 S = 1,000	szt.	6,000
Podsumowanie elementu				
			Koszty bezpośrednie Koszty pośrednie Zysk Razem Wentylacja netto VAT Wartość elementu brutto	
6	Element	Roboty budowlane		
6.1	ZKNR C 2/702/1	Wykonanie podlewek o gr. 50 mm	m2	0,060
6.2	KNRW 202/132/5	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	2,800
6.3	KNR 14/2010/1	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2. R = 1,100 M = 1,000 S = 1,000	m2	1,320
6.4	KNR 14/2010/3	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101	m2	21,549
6.5	KNR AT 32/502/3	Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie	m	14,400
6.6	KNR 401/705/5	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonują	m	16,000
	KNRW 202/1027/2	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez zaświat o powierzchni ponad 1.5 m2	m2	4,409
6.8	NNRNKB 202/1134/2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	79,922
6.9	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2	79,922
6.10	KNR AT 40/413/1	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m2	79,922
6.11	KNR 12/829/10	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metodą zwykłą	m2	79,922
6.12	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	23,195
6.13	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2	23,195
6.14	KNR AT 40/413/3	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m2	23,195
6.15	KNR 12/1118/10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą zwykłą Płytki o grubości 9 mm. R = 1,05*4 = 1,216 M = 1,000 S = 1,000	m2	23,195
6.16	KNR AT 40/422/1	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych jednoskładnikową masą silikonową	m	74,360
6.17	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	117,700
6.18	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	51,033
6.19	KNR 401/1204/1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	51,033
6.20	NNRNKB 202/1134/2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	66,667
6.21	KNR 401/1204/2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	66,667
6.22	KNR 401/1209/10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie akrydyla płytowe pełne i ościeznice	m2	41,859
6.23	KNR 401/1212/19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników płytowych	m2	5,760
Podsumowanie elementu				
			Koszty bezpośrednie Koszty pośrednie Zysk Razem Roboty budowlane netto VAT Wartość elementu brutto	
7	Element	Roboty elektryczne		
7.1	KNR 508/307/5	Montaż systemu przyzywowego R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	6,000
7.2	KSNR 5/406/5	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w przychodniach, internatach, przychodniach szpitalach itp. na oprawę światła podłoże z cegły	wyp.	5,000
7.3	KNRW 508/511/13	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłokowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem	kpl.	7,000
7.4	KNRW 508/504/7	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykręcanych, końcowych	kpl.	7,000
7.5		Dostawa i montaż lustec	szt.	4,000