

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pustostanu					
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby oraz zerwanie tapet w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 48,720+169,630	m ²		
			m ²	218,350	
				RAZEM	218,350
2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 48,720	m ²		
			m ²	48,720	
				RAZEM	48,720
3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 1,52*1,60+2,0*1,60	m ²		
			m ²	5,632	
				RAZEM	5,632
4	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 2,60*2,76	m ²		
			m ²	7,176	
				RAZEM	7,176
5	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych 8	szt.		
			szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
6	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe na stropie 2,60*2,76*0,25	m ³		
			m ³	1,794	
				RAZEM	1,794
7	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 1,60*1,70*3	m ²		
			m ²	8,160	
				RAZEM	8,160
8	NNRNKB 202 1021-08	(z.II) naświetla otwierane szklone podwójnie dwukrotnie malowane i szklone na budowie o pow. do 1.0 m2 0,70*0,70	m ²		
			m ²	0,490	
				RAZEM	0,490
9	KNR-W 2-17 0156-01	Nawietrzaki higrosterowalne 3	szt.		
			szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
10	kalk. własna	Montaż parapetów wewnętrznych 3	szt.		
			szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
11	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dla drzwi wejściowych 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wewnątrzlokal- owych 4	szt.		
			szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
13	KNR 2-02 1015-06	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne o pow. ponad 1.0 m2 z dwoma zamkami 2,2	m ²		
			m ²	2,200	
				RAZEM	2,200
14	KNR 2-02 1017-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0,80*2,20*4	m ²		
			m ²	7,040	
				RAZEM	7,040
15	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 5	szt.		
			szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
16	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
17	NNRNKB 202 2022-03	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach drewnia- nych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo - zabudowa pionu 1,28*2,76*2	m ²		
			m ²	7,066	
				RAZEM	7,066
18	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie podłoża pod szpachlowanie gruntowanie emulsją ATLAS UNI- GRUNT 48,720+169,630	m ²		
			m ²	218,350	
				RAZEM	218,350
19	NNRNKB 202 0838-05	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" (1,52*2+2,0*2)*2,20+2,76*0,90+1,52*0,90	m ²		
			m ²	19,340	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	19,340
20	KNR 2-02 0814-01	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na ścianach (4,95*2+4,10*2+3,52*2+3,40*2+2,60*2+2,76*2+4,49*2+1,39*2+1,52*2+2,0*2)* 2,76	m ² m ²	169,630	
				RAZEM	169,630
21	KNR 2-02 0814-02	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na stropach 4,95*4,10+3,52*3,40+2,60*2,76+4,49*1,39+1,52*2,0	m ² m ²	48,720	
				RAZEM	48,720
22	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 48,720	m ² m ²	48,720	
				RAZEM	48,720
23	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 169,630-19,340	m ² m ²	150,290	
				RAZEM	150,290
24	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 25,0	m m	25,000	
				RAZEM	25,000
25	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 48,720	m ² m ²	48,720	
				RAZEM	48,720
26	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 48,720	m ² m ²	48,720	
				RAZEM	48,720
27	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² 1,52*2,0+2,60*2,76	m ² m ²	10,216	
				RAZEM	10,216
28	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 4,95*4,10+3,52*3,40+4,49*1,39	m ² m ²	38,504	
				RAZEM	38,504
29	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 0,5	m ³ m ³	0,500	
				RAZEM	0,500
30	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - 20 km 0,5	m ³ m ³	0,500	
				RAZEM	0,500
31	kalk. własna	Opinia kominiarska 1	szt szt	1,000	
				RAZEM	1,000