


RZUT DACHU WIATY-  
INSTALACJA ODGROMOWA  
SKALA 1:50



Sposób wykonania instalacji odgromowej:

1. Jako uziom instalacji odgromowej zastosować bednarkę Fe/Zn30x4mm, którą należy ułożyć jako otok wokół budynku. Wypusty od otoku do ZK należy wykonać bednarką ocynkowaną. Połączenia zespawać i odpowiednio zakonserwować.
2. Zwody poziome instalacji odgromowej wykonać drutem DFe/ZN Ø8.
3. Złącza kontrolne znajdować się będą w gruncie.
4. Przewody odprowadzające od zwodu poziomego do złącza kontrolnego wykonać drutem DFe/Zn Ø8mm układanym w rurze ochronnej odgromowej po zewnętrznej konstrukcji wiaty.
5. Oporność uziołów fundamentowych nie może przekraczać wartości 10 Ω.

TYTUL RYSUNKU:	WIATA	
STADIUM:	TURYSTYCZNO - EDUKACYJNA	
	PROJEKT TECHNICZNY	
NAZWA INWESTYCJI:	BUDOWA WIATY TURYSTYCZNO - EDUKACYJNEJ W BELNIE	
ADRES OBIEKTU:	Belno, część dz. nr 429 gm. Zagnańsk	
	PROJEKTANT:	NR UPRAWNIENI:
	mgr inż. Marek Alf	SWK0096/ PWOE/14
	SPRAWDZAJĄCY:	NR UPRAWNIENI:
	mgr inż. Janusz Kołera	KI-214/83
OPRACOWANIE:	PODPIS:	
	mgr inż. Iwona Sibi	
BRANŻA:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	NR RYS.:
SKALA:	1:50	DATA: 07.2022
E-3		