

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
TRASY PROWADZENIA KABLI

SKALA 1:500



MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

skala 1:500

działka: 429 – część
obręb: 0002 – Bełno
jednostka ewidencyjna: 260419_2 Zagnańsk
pow. kielecki
woj. świętokrzyskie
GN-III.6640.4466.2022

Arkusze mapy zasadniczej:
7.146.18.24.1.2 rostry: B-4,5,6; C-4,5,6; D-4,5,6

Mapę opracowano dnia 29.06.2022 r. na podstawie zaktualizowanej, istniejącej mapy sytuacyjno-wysokościowej oraz pomiaru uzupełniającego w układzie współrzędnych poziomych "2000" i według poziomu odniesienia PL-EVR2007-INH.
Zakres opracowania, zaznaczono zamkniętą linią ramą koloru czerwonego. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wskazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.
Granice nieruchomości przyjęto według ewidencji gruntów.



- proj. kable ziemne do kamer - UUTP kat. 6A kabel zewnętrzny w DYK50
- proj. kable oświetlenia zewnętrznego YKY 3x4mm2+Fe/Zn25x4
- proj. latarnia oświetleniowa - oprawa zewnętrzna parkowa, słup wysokość 4m np. PAREO NEW LED 4000lm 27W 4000K IP65 lub inną o nie gorszych parametrach ZKP
- proponowana lokalizacja złącza kablowo-pomiarowe ZKP (wzg odrębnego opracowania PGE Dystrybucja S.A.)
- PROJ. KABELE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO YKY 3x4mm2 UKŁADAĆ W RURACH DYK Ø50.
- kamera zewnętrzna tubowa 5MPX 2,8-12mm Ingenius Plus H.265 Smart lub inne o nie gorszych parametrach

TYTUŁ RYSUNKU:		WIATA	
STADIUM:		TURYSTYCZNO - EDUKACYJNA	
NAZWA INWESTYCJI:		BUDOWA WIATY	
ADRES OBIEKTU:		TURYSTYCZNO - EDUKACYJNEJ W BEŁNIE	
PROJEKTANT:		mgr inż. Marek Alf	
NR UPRAWNIENI:		SWK/0096/ PWOE/14	
SPRAWDZAJĄCY:		mgr inż. Jarosław Kotera	
OPRACOWANIE:		mgr inż. Iwona Słio	
BRANŻA:		INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
SKALA:		1:500	
DATA:		07.2022	
NR RYS.:		E-1	