

## Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
<b>malowanie tynków wewnętrznych w budynku Administracyjnym Nadleśnictwa</b>			
<b>1 Element</b>			
1.1 KNR 401/1201/1 Malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych, dwukrotnie, ściany 7,33+13,8+13,57+4,8+13,36+9,74+15,83+ 9,54+10,57+8,1+8,29+3,35+1,91+7,87+ 3,81+6,4+11,64+6,78+9,68+11,92+9,72+ 12,32+9,44+12,64+11,97+6,27+1,63+6,81+ 10,88+9,31+9,18+9,87+7,61+2,17+1,68+ 1,57+14,9+3,77+12,64+13,91+6,65+13,56+ 8,86+2,23+3,27+3,58+2,81+1+5,68+8,54+2+ 5,57+3,7+2,45+5,22+0,82+7,17+2,86+2,12+ 7,19+16+5,3+2+1,22+4,07+17+1,32+15,01+ 45,4+45,4+12,76+4,14+12,64+6,48+15+ 10,12+13,66+1+4,5+14+11,4+6+2,32+2+8+ 5,6+8,17+2,51+5,73+19,4+5,7+19,4+2,32+ 19+6,33+8,8+2,4+5,27+6,3+34,1+19+16,6+ 21,67+11+13,3+16,1+3+2,1+3,5+2+6,7+6+ 2,56+1+3,5+13+1,6+5,4+6,88+5+3,48+7+ 1,8+2+34,56+15,36+32+39,68 = 1 165,420000  7,87 6,4  Ogółem: 1 165,420	1 165,420		m2
1.2 KNR 401/1201/2 Malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych, dwukrotnie, sufity 34,7+13,88+7,14+14,42+23,54+28,28+21,54+ 17,11+18,68+20,09+1,58+3,06+85,91+11,76+ 8,5+27,32+6,32+17,17+3,88+14,5+11,7+4+ 20,68+7,77+22+22,4+2,77+8,36+9+3+11+ 12,96+31 = 546,020000  9 11 31  Ogółem: 546,020	546,020		m2
1.3 KNR 401/1209/9 (2) Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, do 1,0·m2 5*2*2 = 20,000000 Ogółem: 20,000	20,000		m2
1.4 KNR 401/1215/7 Mycie po robotach malarskich, podłogi drewniane, malowane 412,56	412,56		m2
1.5 KNR 401/1215/5 Mycie po robotach malarskich, okna (inne niż zespolone) 132 = 132,000000 Ogółem: 132,000	132,000		m2
1.6 KNR 401/1215/2 Mycie po robotach malarskich, drzwi (inne niż balkonowe zespolone) 65	65		m2