

PRZEDMIAR

Obiekt	Remont placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Piastów Śląskich w Chrzastawie Wielkiej
Kod CPV	45212140-9 - Obiekty rekreacyjne 37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
Lokalizacja	ul. Wrocławska 19, 55-003 Chrzastawa Wielka
Inwestor	Gmina Czernica ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

Przedmiar**Remont placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Piastów Śląskich w Chrzastawie Wielkiej**

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-31 0101/01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2	204
2	KNR 2-31 0101/02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Dopłata 2x	m2	204
3	Analiza własna	Wywóz i utylizacja urobku zgodnie z obowiązującymi przepisami	kpl	1
4	KNR 2-31 0402/03 analogia	Ława pod krawężniki betonowa zwykła /ława pod obrzeża	m3	3,66
5	KNR 2-31 0407/02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	61
6	KNR 2-23 0503/06	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni piaskowej gr. 30 cm (analogia) R=0.955	m3	61,2
7	Analiza własna	Demontaż i utylizacja istniejącej nawierzchni syntetycznej	m2	87
8	Analiza własna	Demontaż oraz utylizacja istniejących urządzeń placu zabaw	kpl	1
9	Analiza własna	Dostawa i montaż zestysawu zabawowego dla dzieci ze stali	szt	1
10	Analiza własna	Dostawa i montaż urządzenia zabawowego typu górka (skałka) wspinaczkowa	szt	1
11	Analiza własna	Dostawa i montaż urządzenia zabawowego typu deska surfingowa	szt	1
12	Analiza własna	Demontaż, renowacja i ponowny montaż istniejącego urządzenia zabawowego huśtawka wahadłowa 2-os	szt	1
13	Analiza własna	Dostawa i montaż urządzenia zabawowego huśtawka bocianie gniazdo	szt	1
14	Analiza własna	Dostawa i montaż regulaminu użytkowania placu zabaw	szt	1
15	Analiza własna	Dostawa i montaż ławek metalowych z oparciem	szt	3
16	Analiza własna	Dostawa i montaż koszy na śmieci z daszkiem 40L	szt	2
17	KNR 2-21 0401/01	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia w gruncie kategorii I-II /uzupełnienie trawnika wokół placu zabaw	m2	100