



SZCZEGÓŁ KONSTRUKCJI ZJAZDU INDYWIDUALNEGO
O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ



PRZĘKRÓJ A-A



- | | |
|--|-------------|
| 1. Warstwa ścieralna
kostka betonowa bezfazowa (czerwona) | - gr. 8 cm |
| 2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 | - gr. 5 cm |
| 3. Podbudowa zasadnicza: beton C8/10 | - gr. 20 cm |
| 4. Warstwa odsączająca kruszywa naturalnego - piasek | - gr. 10 cm |

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z prawa autorskiego. Rysunek niniejszy nie może być przerysowywany i uzupełniany bez zgody "PER-FEKT" F.U.H.



"PER-FEKT" FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA JAKUB DŁUŻEWSKI
 os. Bolesława Chrobrego 27 lok. 102 60-681 Poznań www.per-fekt.pl

Budowa:	PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ - ULICY KLONOWEJ W MIEJSCOWOŚCI PSARY			
Adres budowy:	ULICA KLONOWA, M. PSARY, GM. PRZYKONA, POW. TURECKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE DZ. NR EWID. 409/2, 199/8, 432 OBRĘB PSARY			
Inwestor:	GMINA PRZYKONA UL. SZKOLNA 7, 62-731 PRZYKONA			
Nazwa załącznika:	SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY ZJAZDU INDYWIDUALNEGO			
Imię i nazwisko	specjalność	nr uprawnień	podpis	zał. nr
Projektował: mgr inż. Janusz Dłużewski	wodno-melioracyjna	GP 7342/18/92	 	3.2
Opracował: mgr inż. Jakub Dłużewski	_____	_____		
Opracowała: mgr inż. Natalia Markiewicz	_____	_____		
Stadium dokumentacji: ZGŁ. BUD.	skala: --	Data: 10.2022r.		